

## 平成20年度 福島県優良建設工事表彰

部門	工事箇所	事業・地区名/工事概要/会社名
農道部門		<p>広域営農団地農道整備事業 移南地区(田村市船引町南移 地内) 道路工(改良・舗装) L=400.0m 菅野建設工業株式会社 代表取締役 菅野 忠男</p> <p>本工事は、既設農道の改良、舗装工事である。道路の切り回しや迂回路に配慮した施工計画と工程管理により地域住民の通行の確保を図り、工事の早期完成とした。路体等の盛土工事においては、掘削土の土質に配慮した流用計画を綿密に行っていた。</p> <p>また、残土運搬にあたっては、危険箇所を明示した安全ロードマップを独自に作成し交通事故防止に努めている。工事の出来型、品質及び出来ばえともに優秀である。</p>
ほ場整備部門		<p>経営体育成基盤整備事業 上太田地区(南相馬市原町区上太田 地内) 区画整理工 A=3.7ha 関場建設株式会社 代表取締役社長 関場 啓</p> <p>本工事は、2級河川に隣接した玉石を含む砂礫土壌地帯で、かつ一部原野化し竹等が繁茂していた区域での区画整理工である。施工にあたっては、玉石と表土を丁寧に分離・処理し購入土量の削減を図ったほか、スケルトンバケットを使用し木竹の根や玉石の混入防止を図るなど創意工夫が見られた。畦畔や水路の仕上がりは特に良く工事の出来型、品質及び出来ばえともに優秀である。</p>

治山部門		<p>予防治山事業 反田地区(東白川郡鮫川村大字富田 地内) 山腹工 A=0.30ha 深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝</p> <p>本工事は、山腹斜面の拡大崩壊を防止するため、法切工、土留工、筋工、水路工、実播工を実施した工事である。地形が急峻なうえ不安定な土質状況の中、綿密な安全管理や工程管理により工事を実施した。</p> <p>また、不要となった既設石積の石材を洗堀防止として河川に敷き並べたり、支障木を木炭化し現場内で使用するなど自主的な創意工夫や自然環境への配慮が見られ、併せて工事の出来型、品質及び出来ばえともに優秀である。</p>
治山部門		<p>予防治山事業 鎌ヶ入山地区(伊達市月舘町月舘字鎌ヶ入山 地内) 山腹工 A=0.18ha 大沼林産工業株式会社 代表取締役 大沼 生</p> <p>本工事は、山腹斜面の拡大崩壊を防止するため、法切工、土留工、筋工、水路工、実播工を実施した工事である。地形が急峻なうえ機械作業の範囲が限定される中、綿密な安全管理や工程管理により工事を実施した。</p> <p>また、構造物の地山へのすり付け及びブロック積土留工においては、仕上がりも良く景観に馴染んでおり、工事の出来型、品質及び出来ばえともに優秀である。</p>
林道部門		<p>ふるさと林道緊急整備事業 鋤木田一本木地区(東白川郡鮫川村大字富田字鋤木田地内) 道路工(舗装) L=2, 120.0m 藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 藤田 光夫</p> <p>本工事は、急勾配、急カーブと厳しい現場条件の中での林道舗装工事であったが、路面の仕上がりは平坦かつ均一に仕上がっており非常に優れている。</p> <p>また、積極的に地元との調整を行い森林施業の意欲・喚起にも努めた。さらに、地元の中・高校生の職業体験の受け入れや「夏休み森林教室」等の企画に参画するなど地域貢献も行っている。工事の出来型、品質及び出来ばえともに優秀である。</p>

農山村施設部門		<p>中山間地域総合整備(一般型)事業  ふるどの西地区(石川郡古殿町大字論田 地内)  農村公園緑地工 一式  有限会社 西東植物園 代表取締役 西東 要</p> <p>本工事は、グラウンド整備、休養施設及び植栽等を行う工事である。グラウンド整備においては、使用目的に合致するよう各種ボールを用い、その跳ね返る高さで目標値を設定するなどの創意工夫が見られ、仕上がりについても人力による最終仕上げを行うなど、工事の出来型、品質及び出来ばえともに優秀である。</p> <p>また、暗渠工の追加や購入土を洗砂に変更するなどの提案を行い現場状況及び周辺環境への配慮が見られた。</p>
特殊構造物部門		<p>広域営農団地農道整備事業  東白川2期地区(東白川郡矢祭町大字下関河内 地内)  鋼製栈道橋工 L=48.0m  矢祭建設株式会社 代表取締役 藤田 清</p> <p>本工事は、急傾斜という厳しい現場条件の中での農道橋架設工事であったが、鋼製杭の打込みについては特に優れた管理を行っている。</p> <p>また、工事施工にあたり最新技術による中間水平補強材等を適用するなどの確な施工管理、工程管理並びに安全管理により工事が実施され、出来型、品質及び出来ばえともに優秀である。</p>
特殊構造物部門		<p>ため池等整備(ため池整備)事業  平下地区(会津若松市湊町大字赤井 地内)  堤体工 一式  酒井建設工業株式会社 代表取締役 酒井 隆一</p> <p>本工事は、既設ため池の改修工事である。施工箇所が、標高約500mと高地での施工であり、落水後からの施工という限られた工期の中で、置き換え盛土の施工制限となる外気温、及び降水量のチェックを入念に行い、品質確保に十分留意し盛土施工を行った。出来型、品質及び出来ばえともに優秀である。</p>