

## 平成17年度 福島県優良建設工事表彰

部門	工事箇所	事業・地区名/工事概要/会社名
農道部門		<p>ふるさと農道緊急整備事業            実沢青石地区(田村郡三春町大字青石)            道路工 L=284.7m 舗装工 L=525.0m            川名建設工業株式会社田村営業所 所長 小宅貞夫</p> <p>本工事は集落内の生活道路の農道改良・舗装工事である。大規模な切土工事にもかかわらず、地域住民と綿密な連絡調整を図り、日常交通を確保した。また、電柱移転等支障物件の移設等厳しい施工条件を克服し、徹底した工程管理と高度な技術力を駆使し工事を完成させた。また、工事の品質・出来映えについても優秀である。</p>
ほ場整備部門		<p>経営体育成基盤整備事業            赤井地区(会津若松市湊町大字赤井)            区画整理工 A=8.7ha            酒井建設工業株式会社 代表取締役 酒井 隆一</p> <p>本工事は泥炭層地帯の区画整理である。基盤土が粘土・湿潤な砂・泥炭層の互層になっているなか、企業努力・創意工夫により、粘土が表土の下になるようにし、良好なほ場を造成した点は特筆に値する。</p> <p>また、補強土工法の位置、施工高の修正についての提案や、路床路盤の施工一層毎に石灰を散布し管理確認の高揚に努めるなど、工夫とコスト縮減に寄与した。更に根株を適正に残置し、萌芽更新の促進に努めるなど出来形、出来映えともに優秀である。</p>

<p>ほ 場 整 備 部 門</p>		<p>経営体育成基盤整備事業 大井塚原地区(相馬郡小高町塚原) 区画整理工 A=7.5ha 株式会社中里工務店 代表取締役 中里 徹哉</p> <p>本工事は泥炭層地帯の区画整理で、工事にあたっては軟弱地盤対策として、施工中の地下水位を低下させるため、仮排水路や溝切り工法を企業努力で設置した。また、稀少動植物の移動活動に会社として積極的に参加したり、ハクチョウ飛来があった12月以降は低騒音型重機を使用する等自然環境への配慮を図りながら施工した点は特筆に値する。工事の品質・出来映えも優秀である。</p>
<p>農 山 村 施 設 部 門</p>		<p>中山間地域総合整備事業(一般型) ふるどの西地区(石川郡古殿町大字松川) 農村公園 1式 有限会社西東植物園 代表取締役 西東 要</p> <p>本工事は農村公園の整備で、工事の実施に当たり、施工業者は現場で発生した抜根や伐採材を利用した雨水処理施設、チップ舗装や炭焼きによる土壌改良材等独自の創意工夫を提案し、コスト縮減や環境への配慮、地域社会への貢献を果たした。工事の品質、出来形及び出来映えについても優秀である。</p>
<p>農 山 村 施 設 部 門</p>		<p>ふるさと林道緊急整備事業 田人Ⅱ線(いわき市田人町荷路夫) 法面保護工 A=7,172.6m<sup>2</sup> 堀江工業株式会社 代表取締役 長谷川 隆弘</p> <p>本工事は、法面を保護・緑化するためコンクリート法枠工を施工したものであり、法面の崩落対策としてシートによる法面の被覆や軟弱箇所へのソイルセメントの施工・凸凹箇所への土のうの詰め込みなど技術提案を積極的に行って施工している。</p> <p>また、安全管理に関しても、落石防止や転落防止のため柵・階段・手すりなどの設置、更には、沢の清掃・側溝の土砂上げ・ゴミの分別等社会貢献・環境への配慮についても積極的であり、その出来形・出来映えは特に優秀である。</p>

<p>治 山 部 門</p>		<p>復旧治山事業        上湯本地区(会津若松市東山町大字湯本)        谷止工(コンクリート)2基 V=400.5m<sup>3</sup>        流路工(コンクリート)L=17.7m        会津土建株式会社 取締役社長 菅家 洋一</p> <p>温泉ホテル裏の狭隘な溪流で騒音、環境への配慮を求められた困難な工事であったが、一級河川湯川への掘削土砂及び濁水の流出防止を図るための沈砂池の設置、終業時の道路の清掃、露出した根株には腐食防止処理を行うなど、環境面にも配慮をして施工している。</p> <p>また、生コンの打設にあたっては、自社考案の用具を使用して丁寧にエア抜きを行ったことにより、気泡の少ないコンクリート表面に仕上げられている。その品質・出来映えは特に優秀である。</p>
<p>林 道 部 門</p>		<p>ふるさと林道緊急整備事業        川辺折籠線(東白川郡埴町大字大蔵)        自動車道 L=906.0m        深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝</p> <p>本工事は、急峻で複雑な地形のうえ、雨に弱い土質のため路体等の締固めには特に気を遣い綿密な施工管理・品質管理のもと丁寧に現場に仕上げている。盛土面の洗掘防止のための土のうの布設や現場発生材である根株を利用した階段工・丸太材を使用して取付道の洗掘防止を図るなど創意工夫が随所に見られる。</p> <p>また、草刈り・側溝の土砂上げ等社会貢献・環境への配慮についても積極的であり、その出来形・出来ばえ・品質は特に優秀である。</p>

特殊  
構造  
物部  
門**防災ダム事業**

龍生地区(岩瀬郡天栄村大字牧之内)

ダム管理道路工 L=80.0m

株式会社あおい組 代表取締役 菊地 大介

本工事は溪流沿いの切り立った断崖中腹にあるダム管理道路の拡幅を軽量盛土材により行うものであるが、現場は複雑な地形となっている上、作業スペースが現況道路幅しかない等の作業条件のもと、足場を構築し安全に施工した。極めて難易度の高い工事であり、業者の工夫と努力により完成させており、出来形、品質、出来映えも優秀である。