

記者発表資料 1枚

令和元年12月24日
福島県まちづくり推進課

令和元年災 都市災害復旧事業 第1次査定結果について

1 第1次査定結果について

令和元年発生災害（台風19号:10/12～13）で被災した市町村管理の公園や緑地等に係る国の災害査定が実施されました。

○実施日：令和元年12月16日（月）～12月18日（水）

○地域：5市1町

県北地域：福島市

県中地域：須賀川市、田村市

県南地域：白河市、矢吹町

相双地域：相馬市

○結果：11箇所の被害を確認、決定額は、約0.4億円



須賀川市内浸水状況

2 今後の予定

速やかに工事に着手し、早期復旧を図ります。

【問い合わせ先】

土木部 まちづくり推進課 主幹 唐橋 薫

電話 024-521-7868(内線 3647) Fax024-521-7956

令和元年発生 福島県 都市災害復旧事業（公園） 第1次査定結果

工事番号	市町村名	路線名等	位置			設計概要	異常気象
			郡市	町村	大字	決定	
20001	福島市	都市公園 下釜運動公園	福島市		本内	復旧面積 A=6,210㎡ 土砂撤去 V=540m³ 芝張復旧面積 A=1,830㎡	19420 10/12～ 10/13 台風19号
20002	福島市	都市公園 腰浜緑地	福島市		東浜町	復旧延長 L=62.0m フェンス撤去工 L=62.0m フェンス設置工 L=62.0m	19420 10/12～ 10/13 台風19号
20003	須賀川市	都市公園 西川中央公園	須賀川市		館取町	堆積土砂撤去工 V=332.9m³	19420 10/12～ 10/13 台風19号
20004	相馬市	都市公園 前沢目公園	相馬市		中村	復旧面積A=3797.5m² 掘削工 機械掘削V=195m³ 人力掘削V=20m³ 盛土工V=124m³	19420 10/12～ 10/13 台風19号
20005	相馬市	都市公園 沖ノ内公園	相馬市		沖ノ内	復旧面積A=1297.0m² 掘削工V=23m³ 盛土工V=52m³	19420 10/12～ 10/13 台風19号
20006	相馬市	都市公園 高池前公園	相馬市		小泉	復旧面積A=1036.8m² 掘削工V=25m³ 盛土工V=41m³	19420 10/12～ 10/13 台風19号
20007	田村市	都市公園 館公園	田村市		常葉町 常葉	復旧延長L=21m コンクリートブロック積工A=93m² 小口止工N=2基 じゃかごL=22m 筋芝A=80m² 転落防止柵撤去再設置工 L=21m	19420 10/12～ 10/13 台風19号
計	国土交通省	公園	計	7	件		

令和元年発生 福島県 都市災害復旧事業（都市排水施設等） 第1次査定結果

工事番号	市町村名	施設名等	位置			設計概要	異常気象
			郡市	町村	大字	決定	
21001	福島市	葉ノ木立 児童遊び場	福島市		方木田	復旧面積 A=747m ² 土砂撤去工 V=50m ³ フェンス撤去工 L=15m フェンス設置工 L=11m フェンス再設置工 L=4m	19420 10/12～ 10/13 台風19号
21002	福島市	南町緑地	福島市		南町	復旧面積 A=1,175m ² 土砂撤去工 W=105m ³	19420 10/12～ 10/13 台風19号
21003	白河市	白河藩大名 家墓所	白河市		円明寺	復旧延長 L=31m 透水性コンクリート舗装A=10m ² 雑割石縁石工L=18m	19420 10/12～ 10/13 台風19号
21004	矢吹町	三十三観音 史跡公園	西白河郡	矢吹町	滝八幡	復旧延長 L=51.0m 真砂土舗装 A=48m ² 杭ロープ柵工 L=45m ふとんかご工 L=12m 仮設工（工事用道路） L= 136.0m	19420 10/12～ 10/13 台風19号
計	国土交通省	都市排水施設等	計	4	件		

記者発表資料 1枚

令和2年 1月28日
福島県まちづくり推進課

令和元年災 都市災害復旧事業 第2次査定結果について

1 第2次査定結果について

令和元年発生災害（台風19号:10/12～13 及び台風21号:10/25～26）で被災した市町村管理の公園や緑地等に係る国の災害査定が実施されました。

○実施日：令和2年1月20日（月）～1月24日（金）

○地域：5市1村

県北地域：福島市、本宮市

県中地域：須賀川市、玉川村

相双地域：相馬市

いわき地域：いわき市

○結果：12箇所の被害を確認、決定額は、約8.0億円



本宮市内浸水状況



須賀川市内浸水状況

2 令和元年発生 都市災害復旧事業 全体の査定結果について

第1次査定 市町村 11件 計約0.4億円

第2次査定 市町村 12件 計約8.0億円

合計 市町村 23件 計約8.4億円

3 今後の予定

令和元年発生都市災害復旧事業の災害査定は、今回実施した第2次査定をもちまして全て完了しましたので、速やかに工事に着手し、早期復旧を図ります。

【問い合わせ先】

土木部 まちづくり推進課 主幹兼副課長 栗田 豊己
電話 024-521-8372(内線 3638) Fax024-521-7956

令和元年発生 福島県 都市災害復旧事業（公園） 第2次査定結果

工事番号	市町村名	路線名等	位置			設計概要 決定	異常気象
			郡市	町村	大字		
20008	福島市	都市公園 信夫ヶ丘 総合運動公園	福島市		古川	復旧面積 A=57,511.6㎡ 土砂撤去 V=9,416.4㎡ 不陸整正工 A=57,511.6㎡	19420 10/12～ 10/13 台風19号
20009	福島市	都市公園 あぶくま 親水公園	福島市		岡部	復旧面積 A=25,921㎡ 土砂撤去 V=1,062.8㎡ 機械盛土工 V=1,818.7㎡ 芝復旧工 A=1,558.8㎡	19420 10/12～ 10/13 台風19号
20010	福島市	都市公園 荒川運動公園	福島市		柳町	復旧面積 A=53,218.1㎡ 土砂撤去 V=12,965.2㎡ 不陸整正工 A=53,218.1㎡	19420 10/12～ 10/13 台風19号
20011	本宮市	都市公園 みずいろ公園	本宮市		本宮	受配電設備 1施設 場内機械電気設備 1施設 場内照明設備 1式 公園内便所(電気設備等)2施設	19420 10/12～ 10/13 台風19号
20012	相馬市	角田公園	相馬市		北飯淵	復旧面積 A=7313.0m2 掘削工 V=80m3 人工芝張替工 A=5900m2 張芝工 A=1410m2 フェンス撤去再設置工 L=160m	19420 10/12～ 10/13 台風19号
計	国土交通省	公園	計	5	件		

令和元年発生 福島県 都市災害復旧事業（都市排水施設等） 第2次査定結果

工事番号	市町村名	施設名等	位置			設計概要 決定	異常気象
			郡市	町村	大字		
21005	玉川村	玉川村総合運動公園	石川郡	玉川村	小高	復旧延長L=54.0m 植生工 A=870.0m ² 側溝工 L=103.0m 集水柵工N=2.0基	19420 10/12～10/13 台風19号
21006	いわき市	久世原西公園	いわき市		平下荒川	復旧延長 L=26.0m 大型コンクリートブロック積 A=149m ² 法面工 A=220m ² 立入防止柵 L=35m 工事用道路 L=230m	19445 10/25～10/26 台風21号
21007	須賀川市	館取町内水排水ポンプ場	須賀川市		館取町	止水壁工 L=30.5m 門扉工 N=1基 発電機 N=2基 ポンプ制御盤 N=2面	19420 10/12～10/13 台風19号
21008	須賀川市	古屋敷内水排水施設	須賀川市		古屋敷	電気設備復旧工 引込受電盤1面 主変圧器盤1面 低圧分電盤1面 ポンプ盤2面 補機盤1面 直流電源盤1面 伝送装置盤1面 自家発電装置1台 内水位計1組 給油口ボックス1面 耐水化工 防水壁8.8m 防水板1箇所	19420 10/12～10/13 台風19号
21009	本宮市	東町裏排水ポンプ場	本宮市		本宮	高圧受電・低圧電灯動力盤 1面 ポンプ操作盤 1面 ポンプ井水位計 1台 SOG制御装置 1台 ケーブル・配管類 1式 浸水対策工 1式	19420 10/12～10/13 台風19号
21010	いわき市	下平窪ポンプ場	いわき市		平下平窪	都市排水施設復旧工 除塵機電動機 1台 バイパスゲート電動機 1台 高圧受電盤 1面 低圧動力盤 1面 屋内遠方操作盤 1面 吸水槽水位計 1台	19420 10/12～10/13 台風19号
21011	福島市	岡部排水機場	福島市		鎌田	機械設備工事 排水ポンプ分解整備4台 電動機取替4台 真空ポンプ取替3台 電気設備工事 高圧受電盤取替1面 変圧器盤取替1面 操作盤取替4面 止水壁工事 重力式擁壁(1～3号)70.0m 防水板(脱着式)1基 床板工(1～3号)3箇所 U型側溝工52.0m	19420 10/12～10/13 台風19号
計	国土交通省	都市排水施設等	計	7	件		