

国道118号小沼崎バイパス 進捗状況

令和2年9月末現在
事業進捗率69%

(仮称)下郷大橋
完成予想図



(仮称)下郷大橋
令和2年9月



田代トンネル
令和2年9月



令和2年度は(仮称)下郷大橋の上部工工事を進めます。
また、田代トンネルは、舗装工事、設備工事を行います。

事業の目的

急峻な地形のため、急カーブが多く、異常気象による通行止めや交通事故が発生していることから、円滑で安全な交通を確保するため、新しい道路を整備しています。

事業の概要

- ◆ 計画延長 1,530m
内、(仮称)田代トンネル678m
(仮称)下郷大橋 343m
- ◆ 車道幅 7.0m(片側一車線)
- ◆ 平成14年度着工

位置図

