

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年6月10日

福島県会津若松建設事務所長 野地 重和

工事（委託業務）番号	第24-41340-0070号
工事（委託業務）名	河川海岸維持管理工事（河道掘削）
質 問 事 項	
<p>1. 本工事内訳表頁 0-0005 技術管理費 ICT 建設機械経費 保守点検費（掘削）について 保守点検費（掘削）算出の根拠となる参考図書は、土木工事標準積算基準（R5.10.1） でよろしいでしょうか。</p> <p>2. 本工事内訳表頁 0-0005 技術管理費 ICT 建設機械経費 保守点検費（掘削）について 保守点検費算出に必要な労務単価は、4週8休補正後の単価を採用しているものと捉 えてよろしいでしょうか、ご教示願います。</p> <p>3. F1ICT および F2ICT について、施工条件の内容をご教示願います。</p> <p>4. 本工事内訳表頁 0-0005 技術管理費 ICT 建設機械経費 保守点検費（掘削）について 端数処理は必要でしょうか。必要な場合は 100 円未満切捨てもしくは 1,000 円未満切 捨てでしょうか、ご教示願います。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 保守点検費（掘削）は、土木工事標準積算基準（R5.10.1 及び R6.4.1 一部改正）で算 出しています。</p> <p>2. 保守点検費算出に必要な労務単価は、4週8休補正後の単価を採用しています。</p> <p>3. F1ICT：保守点検費（掘削）につきましては、土木工事標準積算基準〔I〕第Ⅱ編共通工 第1章土工 ②-2 土工（ICT）5 その他 ICT 建設機械経費等 5-1 保守点検（1）掘削（ICT） に記載された式により、施工数量は 8,120.0m³、および作業日当りの標準作業量の設定 内容として、それぞれ土質：土砂、施工方法：オープンカット、障害の有無：無し、施工 数量：5,000m³ 以上 10,000m³ 未満により、算出しています。 また、F2ICT：システム初期費（掘削）につきましては、土木工事標準積算基準〔I〕第 Ⅱ編共通工 第1章土工 ②-2 土工（ICT）5 その他 ICT 建設機械経費等 5-2 システム初期 費（1）掘削（ICT）に記載されています。</p> <p>4. 1 円未満切捨てとなります。</p>	