

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 6年 7月 3日

福島県南会津建設事務所長 佐藤 敬

工事（委託業務）番号	第24-41360-0128号
工事（委託業務）名	道路橋りょう整備（交付）工事（建築）
質 問 事 項	
<p>1. 機械損料については、豪雪地区補正がされているという考えでよろしいでしょうか。</p> <p>2. 工事費内訳書の備考に刊行物と記載されている単価は、建設物価、積算資料の平均という考えでよろしいでしょうか。</p> <p>3. 工事費内訳書 頁8の砂利地業には再生クラッシュランと記載されています。 建築関係工事特記仕様書図面番号 A-04 地業工事8 砂利地業 材料には切込砂利及び切込碎石に丸が付いています。 また、A-19, 20 の図面には切込碎石 C-40 と記載されています。 どの材料が正しいでしょうか。</p> <p>4. 工事費内訳書 代価表 0038 溶接金網径 3.2 ピッチ 75×75 は見積単価でしょうか。 見積単価であれば開示願います。</p> <p>5. 工事費内訳書 共通仮設費（積上）明細の仮設材（仮囲い、キャスターゲート、敷鉄板）の運搬費が計上されていませんが協議対象と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>6. 工事費内訳書 直接仮設の内部仕上げ足場で枠組棚足場で積算されているものについて、足場は任意仮設の為クサビ式足場など他の形式の足場に変更した場合は協議の対象とならないと考えてよろしいでしょうか。</p> <p>7. 積雪により現場事務所休憩所や足場・敷鉄板などの仮設物を撤去・再設置する必要がある場合は協議対象と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>8. 積雪により現場内の除雪が必要となる場合は、除雪費用を計上していただけるでしょうか。</p> <p>9. 図面番号 A-20 にクレーンレールと記載がありますが、工事費内訳書には記載がありません。別途工事と考えてよろしいでしょうか。建築工事であれば規格を指示ください。</p>	

回 答 事 項

1. 豪雪地区補正は行っていません。
2. 刊行物の単価は平均としています。
3. 工事費内訳書に記載の再生クラッシュランが正です。図面番号 A-04, A-19, A-20 を訂正します。
4. 刊行物の単価を計上しています。単価は径 3.2 100×100 のものとしています。
5. 仮囲い及びキャスターゲートの運搬費は計上しています
敷鉄板については設計内容を訂正（運搬費を計上）します。
6. 図面等で示した内容と施工が大幅に異なる場合は、協議の対象となる場合があります。
7. 積雪により仮設物の撤去・再設置が必要となる場合は、福島県工事請負契約約款第 18 条に則り協議の対象とします。
8. 現場内の除雪が必要となる場合は、福島県工事請負契約約款第 18 条に則り協議の対象とします。
9. クレーンレールは、工事費内訳書 鉄骨工事 クレーン用小梁 KB1 として記載しています。