

訂正公告

令和7年2月20日付けで公告した下記の工事について、設計図書の一部を訂正したので公告する。

令和7年2月27日

福島県会津地方振興局長 本田 伸雄

1 工事番号等

- (1) 工事番号 24-41350-0343
- (2) 工事名 道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良)
- (3) 工事箇所 喜多方市山都町堂山地内 国道459号
- (4) 工事概要 道路改良工 $L=115.5\text{m}$ $W=6.0(8)\text{m}$
舗装工 $A=941.6\text{m}^2$

2 訂正内容

kinnuki002の特殊施工単価で積算した埋設標識シート敷設(V0108)について、諸雑費の積算コード「#99」を追記する。

また、配管工(V0109)、継手工(V0110)、伐木集積運搬工(V0200)について、諸雑費の積算コード「#01」を「#09」に訂正する。

3 その他

訂正内容については、電子閲覧システムのデータを必ず確認してください。

正誤表

誤

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
埋設標識シート敷設 V0108 W=150mm 2倍	100	m			施工 第0-0042号表 特単単価適用日：07年01月20日
電工 [0.724]	0.4	人			R0380
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

諸雑費を未計上

正

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
埋設標識シート敷設 V0108 W=150mm 2倍	100	m			施工 第0-0042号表 特単単価適用日：07年01月20日
電工 [0.724]	0.4	人			R0380
諸雑費	1	式			#99
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

諸雑費を計上



正誤表

誤

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工 V0109 水道用耐震型高性能ポリエチレン管 φ65	1	m			施工 第0 -0040号表 特単単価適用日：07年01月20日
配管工 [0.776]	0.023	人			R0300
諸経費(労務費)	25.0	%			#01
*** 単位当たり ***	1	m			

誤ったコード

正

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工 V0109 水道用耐震型高性能ポリエチレン管 φ65	1	m			施工 第0 -0040号表 特単単価適用日：07年01月20日
配管工 [0.776]	0.023	人			R0300
諸経費(労務費)	25.0	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m			

正しいコード

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
継手工 V0110 水道用耐震型高性能ポリエチレン管 φ65 EF接合(電気融着)	1	ヶ所			施工 第0 -0041号表 特単単価適用日：07年01月20日
配管工 [0.776]	0.136	人			R0300
諸経費(労務費)	25.0	%			#01
*** 単位当たり ***	1	ヶ所			

誤ったコード

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
継手工 V0110 水道用耐震型高性能ポリエチレン管 φ65 EF接合(電気融着)	1	ヶ所			施工 第0 -0041号表 特単単価適用日：07年01月20日
配管工 [0.776]	0.136	人			R0300
諸経費(労務費)	25.0	%			#09
*** 単位当たり ***	1	ヶ所			

正しいコード

正誤表

誤

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
伐木集積運搬工 V0200	1	本			施工 第0 -0045号表 特単単価適用日：07年01月20日
特殊作業員 [0.783]	4.0	人			R0020
普通作業員 [0.847]	12.0	人			R0030
4tダンプトラック運転 運転手付	1.0	日			F0057
諸雑費 労務費計×17%	17.0	%			#01
*** 単位当たり ***	1	本			

誤ったコード

正

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
伐木集積運搬工 V0200	1	本			施工 第0 -0045号表 特単単価適用日：07年01月20日
特殊作業員 [0.783]	4.0	人			R0020
普通作業員 [0.847]	12.0	人			R0030
4tダンプトラック運転 運転手付	1.0	日			F0057
諸雑費 労務費計×17%	17.0	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			

正しいコード