

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 7 月 2 3 日

支出負担行為担当官
福島県生活環境部長

工事（委託業務）番号	第 2 5 - 1 6 0 3 5 - 0 0 0 3 号
工事（委託業務）名	五色沼東園地便所新築（建築）工事
質 問 事 項	
1. 設計図 K-01 において「自立式山留 長さ 1.4+5.6=7.0m」とありますが、施工範囲が良く見えません。施工範囲を明示願います。 なお、設計書 11 ページ（土工）では鋼矢板工法 174 m²と記載されておりますが、施工周長は 25m（174 m²÷7.0m）程度と考えてよろしいでしょうか。 2. 上記山留の工法はオーガー併用・バイブロ工法・圧入工法のうち、どちらを採用すればよろしいでしょうか。	
回 答 事 項	
1. 施工範囲は、建物東側及び南側部分の施工周長 2 5 m程度を想定しています。 なお、現場の状況により協議の対象とします。 2. バイブロハンマ工法Ⅲ型 期間 2 カ月を採用しています。	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。