様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年9月12日

福島県相双農林事務所長

工事（委託業務）番号	25-36260-0131
工事（委託業務）名	復興基盤総合整備0702工事
質 問 事 項	
<p>1. 2号調整池工 擁壁工 目地材取付（S単132号）において 単価の積算根拠とプライマー（ウレタン系）、バックアップ材（スポンジ 20×5）、シール材（ウレタン系）の単価の出典元及び詳細な規格・名称をお教え願います。</p> <p>2. 2号調整池工 擁壁工 収縮モルタルグラウト充填工（T単1号）において 配合量の計算根拠と無収縮モルタル（セメント系、フレックスタイプ）の単価の出典元及び詳細な規格・名称をお教え願います。</p> <p>3. 2号調整池工 擁壁工 無収縮モルタル充填工（T単11号）において 無収縮モルタル（プレキャストフォームホント製品連結切欠部充填用）の単価の詳細な規格・名称をお教え願います。</p> <p>4. 2号調整池工 防護柵工 ネットフェンス支柱設置工（T単2号）において ネットフェンス用アンカーブロック（180×180×450mm）のみの計上で、支柱が計上されていません。確認をお願いします。</p> <p>5. 2号調整池工 電気設備工 低圧引込設備工（T単5号）において 下記材料の詳細な名称をお教え願います。 ①漏電しゃ断器（3P-225A） ②スイッチB（屋外用0-200）240×420×170</p> <p>6. 2号調整池工 電気設備工 配電設備（避雷器）（T単7号）において 下記材料の詳細な名称をお教え願います。 ①避雷器（配電線路用）一般形 8. 4kV ②高圧カットアウト 7. 2kV 30A PC-6</p>	

7. 2号調整池工 電気設備工 分電盤設備 (T単10号) において
下記材料の詳細な名称をお教え願います。
①配線用しゃ断器 3P 30A
②スイッチB (屋外用0-30) 150×250×100
8. 2号調整池工 仮設工 チェーンブロック (賃料) において
単価の長期割引の有無をお教え願います。
9. 送水管1号パイプライン工 エアミルク充填工 (T単12号) において
積算資料及び建設物価には、起泡材 (標準飽和量 0.1~0.3%) に該当する材料が
ありません。選択した材料をお教え願います。
10. 送水管1号パイプライン工 管水路工 たて込み簡易土留 (S単104・105・106号)
において
たて込み簡易土留 (15m 当り) (H) 1.5~3.5× (B) 3.0m 未満 [修理費] の単価出典元
をお教え願います。
11. 電気通信施設工 配管工
電線管 (コネクタFEP30) の詳細な名称をお教え願います。
12. 積算資料及び建設物価 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) において
90° ベンドB形 径125、径150、22 1/2° ベンドB形 径150の地域選択はどの地域を
選択しているのか、また建設物価では取引数量は②~③のうち、どちらを選択している
のか、お教え願います。

回 答 事 項

1. プライマー (ウレタン系) は農林土木事業原単価表の単価に比重 0.97ton/m³ を乗じて
リットル当たりの単価に換算して算出しております。
バックアップ材 (スポンジ 20×5) は農林土木事業原単価表の単価を採用しております。
シール材 (ウレタン系) は建設物価 P226 の単価に比重 1.36 ton/m³ を乗じてリットル
当たりの単価に換算して算出しております。
プライマー (ウレタン系) の名称・規格は、接着下地処理材 プライマーです。
バックアップ材 (スポンジ 20×5) の名称・規格は、バックアップ材 5mm×20mmです。
シール材 (ウレタン系) の名称・規格は、ウレタン樹脂系 キャッスルシール U500A です。
2. 無収縮モルタルの配合量は、メーカーカタログ (太平洋ハイジェクターPremix-AD) に
掲載の標準配合量 1m³ 当たり 1,458kg としております。
また、無収縮モルタル (セメント系、プレミックスタイプ) の単価は、土木事業単価表の単価を採用
しており、名称・規格は、無収縮モルタル (セメント系、プレミックスタイプ) です。
3. 無収縮モルタル (プレキャストフォームホント製品連結切欠部充填用) の名称・規格は、
太平洋プレユーロックスパッド・プレミックスタイプです。

4. ネットフェンスの単価には、支柱及び付属品（ボルト、ナット等）が含まれています。
5. ①漏電しゃ断器（3P-225A）の名称は、低圧引込設備 漏電しゃ断器（3P 225A）です。
②スイッチB（屋外用 0-200）240×420×170 の名称は、低圧引込設備 屋外スイッチボックス（0-200 240×420×170）です。
6. ①避雷器（配電線路用）一般形 8.4kv の名称は、避雷器設備 避雷器 8.4kv です。
②高圧カットアウト 7.2kv 30A PC-6 の名称は、避雷器設備 高圧カットアウト（7.2kv 30A PC-6）です。
7. ①配線用しゃ断器 3P 30A の名称は、分電盤設備（3線式）配線用しゃ断器（3P 30A）です。
②スイッチB（屋外用 0-30）150×250×100 の名称は、分電盤設備（3線式）屋外スイッチボックス（0-30）150×250×100 です。
8. チェーンブロック賃料は、長期割引を考慮した単価ではありません。
9. 起泡材（標準飽和量 0.1～0.3）の単価は、起泡材（標準飽和量 0.1～3.0）の単価を採用しております。
10. たて込み簡易土留（15m 当り）（H）1.5～3.5×（B）3.0m 未満 [修理費] の単価は、土地改良工事標準積算基準（機械経費）の単価を採用しております。
11. 電線管（コネクタ F E P 3 0）の詳細な名称は、波付硬質合成樹脂管用付属品 FEP 用異種管接続材料 クランプです。
12. 地域選択は東北地域を選択しております。また、取引数量は③を選択しております。

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領（平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号）及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順（平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知）に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。