【衛生研究所再整備所要室一覧表】

	4-11.5-			人数		空調													電気設備	iii		
	新施設	想定面積	通常	最大	空調	湿度	許容	温度	許容	換気	気圧	清浄度	給水	給湯	一般排水	実験排水	特殊ガス	TEL	LAN	発電回路	セキュリティ	設置機器等
総務企画課	事務室	322	40	40	0	通常	-	通常	-	全体	通常	通常	0	0	0			0	0	0	フロアゲート	机、ロッカー、テーブル等 人数 分40名対応
	総務企画課 小計	322																				
	図書室	72	-	5	0	通常	-	通常	-	全体	通常	通常						0			各室施錠	本棚架台20
	物品庫	40	-	2	0	通常	_	通常	-	全体	通常	通常						0			各室施錠	架台10
	玄関・ロビー	64	_	20	0	通常	_	通常	-	全体	通常	通常						0			フロアゲート	下駄箱40名対応
	所長室	28	1	5	0	通常	-	通常	-	全体	通常	通常						0	0	0	各室施錠	机、いす2台
	応接室	20	-	4	0	通常	_	通常	-	全体	通常	通常						0			各室施錠	応接テーブル、イス4名分
	ミーティングルーム 1	30	-	6	0	通常	-	通常	-	全体	通常	通常						0	0		各室施錠	応接テーブル、イス6名分
	ミーティングルーム 2	32	-	6	0	通常	_	通常	-	全体	通常	通常						0	0		各室施錠	応接テーブル、イス6名分
	ミーティングルーム3	36	-	6	0	通常	_	通常	-	全体	通常	通常						0	0		各室施錠	応接テーブル、イス6名分
	大会議室	195	-	40	0	通常	_	通常	-	全体	通常	通常	0	0	0			0	0		各室施錠	イス、机 40名分
	男子更衣室	20	-	10	0	通常	_	通常	-	全体	通常	通常	0	0	0						各室施錠	ロッカー20台
	女子更衣室	20	-	10	0	通常	_	通常	-	全体	通常	通常	0	0	0						各室施錠	ロッカー20台
	救護室	20	-	2	0	通常	-	通常	-	全体	通常	通常	0	0	0			0	0		各室施錠	ベット2台、テーブル、いす
	書庫 1	40	-	2	0	通常	_	通常	-	全体	通常	通常									フロアゲート	本棚架台10
	清掃員控室	10	-	2	0	通常	_	通常	-	全体	通常	通常	0	0	0			0			各室施錠	机、いす2台
	ボンベ室	15	-	1	-	通常	_	通常	-	全体	通常	通常					0				フロアゲート	
共用	給湯室	8	-	1	0	通常	_	通常	-	局所	通常	通常	0	0	0						フロアゲート	
	男子トイレ	32	-	2	0	通常	_	通常	-	全体	通常	通常	0	0	0						フロアゲート	
	女子トイレ	40	-	2	0	通常	_	通常	-	全体	通常	通常	0	0	0						フロアゲート	
	多目的トイレ	16	-	1	0	通常	_	通常	-	全体	通常	通常	0	0	0						フロアゲート	
	受水槽	30	-	2	-	通常	_	通常	-	全体	通常	通常	0		0					0	各室施錠	
	廃棄物置場	24	_	2	-	通常	_	通常	-	全体	通常	通常	0		0						各室施錠	
	備蓄倉庫	49	-	4	0	通常	_	通常	-	全体	通常	通常						0			各室施錠	架台10
	その他 共用施設	337	-	-	-	通常	_	通常	-	全体	通常	通常									フロアゲート	
	男子トイレ2	28	-	2	0	通常	_	通常	-	全体	通常	通常	0	0	0						フロアゲート	
	女子トイレ2	28	-	2	0	通常	_	通常	-	全体	通常	通常	0	0	0						フロアゲート	
	その他 共用施設	251	-	_	0	通常	_	通常	-	全体	通常	通常									フロアゲート	
	ミーティングルーム4	16	2	4	0	通常	_	通常	-	全体	通常	通常						0	0		フロアゲート	
	書庫3	8	1	2	0	通常	_	通常	-	全体	通常	通常									フロアゲート	
	男子トイレ3	24	-	2	0	通常	_	通常	-	全体	通常	通常	0	0	0						フロアゲート	
	女子トイレ3	24		2	0	通常	_	通常	-	全体	通常	通常	0	0	0						フロアゲート	
	その他 共用施設	340	-	-		通常	_	通常	-	全体	通常	通常									フロアゲート	

		eru-en er		利用	人数								空調							電気設備		セキュリティ	-n
		新施設	想定面積	通常	最大	空調	湿度	許容	温度	許容	換気	気圧	清浄度	給水	給湯	一般排水	実験排水	特殊ガス	TEL	LAN	発電回路	セキュリティ	設置機器等
		食品薬品 検査室	286	6 4	6	0	通常	-	通常		局所	通常	通常	0	0	0	0	0	0	0		各室施錠	ドラフト1台、汎用計測機器4台、振とう機、遠心分離機4台、薬用ショーケース6台、実験台6台
		器材室 1	28	3 1	2	0	通常	-	通常	-	全体	通常	通常						0			フロアゲート	・架台4つ
		天秤室 1	24	1 1	2	0	50	±10	25	±2	全体	通常	通常									フロアゲート	- 天秤架台
	食品	検体保存室 1	28	1	3	0	通常	_	通常	-	全体	通常	通常									各室施錠	プレハブ冷蔵庫
		機器室	143	3 1	4	0	30~60	通常	20	±2	全体	通常	通常	0	0	0	0	0	0	0	0	フロアゲート	GCMSMS, LCMSMS2台
		医薬品 検査室	78	3 1	3	0	30~60	通常	20	±2	全体	通常	通常	0	0	0	0	0	0	0		各室施錠	溶出試験機、実験台
		受付	36	5 1	4	0	通常	_	通常	-	全体	通常	通常	0	0	0			0			フロアゲート	受付台
		倉庫	27	1	2	0	通常	-	通常	-	全体	通常	通常						0			フロアゲート	,
		機器分析 準備室	24	1 1	2	0	通常	-	通常	-	局所	通常	通常						0	0		フロアゲート	テーブル等
理化学		機器室 2	66	5 1	3	0	30~60	通常	20	±2	全体	通常	通常						0	0	0	フロアゲート	GCMS, HPLC4、TOC, IC等の汎用計測機器
生化于		原子吸光室	24	1 1	2	0	30~60	通常	20	±2	局所	通常	通常	0	0	0	0	0	0	0		フロアゲート	ICP-MS、原子吸光
		天秤室 2	28	3 1	2	0	50	±10	25	±2	全体	通常	通常									フロアゲート	天秤架台
	生活 科学	生活科学 検査室	182	2 3	4	0	通常	-	通常	-	局所	通常	通常	0	0	0	0	0	0	0		各室施錠	粉砕機、乾燥器、ドラフト2台、 薬用ショーケース5台、加熱装 置、実験台5台
		遺伝子組換食品検査室	32	2 2	3	0	通常	-	通常	-	局所	通常	通常	0	0	0	0					フロアゲート	安全キャビネット、計測機器、 微鏡等の架台
		受付	12	2 1	3	0	通常	-	通常	-	全体	通常	通常	0	0	0						フロアゲート	受付台
		倉庫	21	1	2	0	通常	-	通常	-	全体	通常	通常									フロアゲート	
	4414	放射性物質 測定室	42	2 2	5	0	30~60	通常	20	±2	全体	通常	通常						0	0	0	フロアゲート	ゲルマニウム半導体検出器5台
		前処理室 1	36	6 2	4	0	通常	-	通常	-	全体	通常	通常	0	0	0	0		0			フロアゲート	作業台1台
	放射性 物質	前処理室 2	36	6 2	4	0	通常	_	通常	-	全体	通常	通常	0	0	0	0		0			フロアゲート	作業台1台
		検体保存室 2	28	3 1	3	0	通常	_	通常	-	全体	通常	通常									各室施錠	プレハブ冷蔵庫
		受付	12	2 1	3	0	通常	-	通常	-	全体	通常	通常	0	0	0			0			フロアゲート	受付台
		理化学課 小計	1, 193	3																			
		ウイルス 検査室 1	80	1	4	0	30~60	通常	20	±2	局所	通常	通常	0	0	0	0		0	0		フロアゲート	作業台、安キャビ2台、オートクレーブ、フリーザー3台、薬用冷蔵庫、試薬棚
		ウイルス 検査室 2	25	5 1	2	0	通常	-	通常	-	全体	通常	通常	0	0	0	0		0	0		フロアゲート	作業台、安キャビ、オートクレー ブ、ふ卵器、薬用冷蔵庫
		ウイルス 検査室 3	25	5 1	2	0	通常	_	通常	-	全体	通常	通常	0	0	0	0		0	0		フロアゲート	作業台、安キャビ、オートクレ- ブ
		ウイルス 検査室 4	25	5 1	2	0	通常	-	通常	-	全体	通常	通常	0	0	0	0		0	0		フロアゲート	作業台、安キャビ、オートクレー ブ、ふ卵器、薬用冷蔵庫
		ウイルス 検査室 5	25	5 1	1 2 〇 通常 - 通常 - 全体 通常 0 〇 〇	0		0	0		フロアゲート	作業台、安キャビ、オートクレーブ、薬用冷蔵庫											
微生物	ウイルス	ウイルス遺伝子検査室 1	28	3 1	2	0	通常	-	通常	-	全体	通常	通常	0	0	0	0		0	0		フロアゲート	作業台、安キャビ、冷却遠心機、自動核酸抽出精製装置2台
		ウイルス遺伝子検査室2	16	6 1	2	0	通常	-	通常	-	全体	通常	通常	0	0	0	0		0	0		フロアゲート	作業台、クリーンベンチ
		ウイルス遺伝子検査室3	40	1	2	0	通常	-	通常	-	局所	通常	通常	0	0	0	0		0	0		フロアゲート	作業台、リアルタイムPCR装置2 台、サーマルサイクラー3台
		ウイルス遺伝子検査室4	28	3 1	2	0	30~60	通常	20	±2	全体	通常	通常	0	0	0	0		0	0		フロアゲート	NGS4台、キャピラリーシーク
		無菌室	20) 1	2	0	30~60	通常	20	±2	全体	通常	通常	0	0	0	0		0	0		フロアゲート	作業台、遠心機、ふ卵器
		培養室	20) 1	2	0	30~60	通常	20	±2	全体	通常	通常	0	0	0	0	0	0	0		フロアゲート	顕微鏡等の架台、CO2インキュ ベーター4台
		試薬調製室	28	3 1	2	0	通常	-	通常	-	全体	通常	通常	0	0	0	0		0	0		フロアゲート	作業台、クリーンベンチ、薬用料 蔵庫、フリーザー

		=		利用	人数								空調							電気設備	前	セキュリティ	
		新施設	想定面積	通常	最大	空調	湿度	許容	温度	許容	換気	気圧	清浄度	給水	給湯	一般排水	実験排水	特殊ガス	TEL	LAN	発電回路	セキュリティ	設置機器等
		細菌検査室 1	96	6 1	2	0	通常	-	通常	-	全体	通常	通常	0	0	0	0		0	0		フロアゲート	作業台、安キャビ2台、オートクレーブ、ふ卵器8台、自動細菌検査 装置、薬用冷蔵庫2台、試薬棚
		細菌検査室 2	80) 1	2	0	30~60	通常	20	±2	局所	通常	通常	0	0	0	0		0	0		フロアゲート	作業台、安キャビ、オートクレー ブ、ふ卵器 4 台、薬用冷蔵庫
		細菌検査室 3	72	2 1	2	0	30~60	通常	20	±2	局所	通常	通常	0	0	0	0		0	0		フロアゲート	作業台、安キャビ、オートクレー ブ、ふ卵器2台、薬用冷蔵庫
	細菌	細菌検査室 4	36	5 1	2	0	通常	-	通常	-	全体	通常	通常	0	0	0	0		0	0		フロアゲート	作業台、安キャビ、オートクレー ブ、ふ卵器2台、薬用冷蔵庫
	神困	細菌遺伝子 検査室 1	24	1	2	0	通常	_	通常	-	全体	通常	通常	0	0	0	0		0	0		フロアゲート	作業台、安キャビ、冷却遠心装置
		細菌遺伝子 検査室 2	24	1	2	0	通常	_	通常	-	全体	通常	通常	0	0	0	0		0	0		フロアゲート	作業台、リアルタイムPCR装置2 台、サーマルサイクラー3台
A)15 45 47		細菌遺伝子 検査室3	24	1	2	0	通常	_	通常	-	全体	通常	通常	0	0	0	0		0	0		フロアゲート	作業台、キャピラリーシークエン サー
微生物		顕微鏡室	8	3 1	1	0	30~60	通常	20	±2	全体	通常	通常	0	0	0	0		0	0		フロアゲート	顕微鏡等の架台
		クリーンルーム	12	2 1	2	0	30~60	通常	20	±2	局所	通常	通常	0	0	0	0		0	0		フロアゲート	作業台、クリーンベンチ
		プレハブ 低温室	24	1	2	0	30~60	通常	20	±2	全体	通常	通常	0	0	0	0		0	0		フロアゲート	冷蔵保管庫
ŀ		洗浄室	20) 1	2	0	通常	-	通常	-	全体	通常	通常	0	0	0	0		0	0		フロアゲート	洗浄機
		BSL3実験室	128	3 1	2	0	30~60	通常	20	±2	全体	_	通常	0	0	0	0	0	0	0	0	フロアゲート	BSL3
		受付スペース	12	2 1	2	0	通常	_	通常	-	全体	通常	通常	0	0	0			0	0		フロアゲート	受付台
		前室	12	2 1	2	0	30~60	通常	20	±2	全体	通常	通常	0		0			0		フロアゲート		
	共用	更衣室 (男女)	16	6 -	2	0	通常	-	通常	-	全体	通常	通常									フロアゲート	ロッカー等
	27/13	倉庫4・5・6	48	-	2	0	通常	-	通常	-	全体	通常	通常									フロアゲート	
		書庫 2	20	-	2	0	通常	_	通常	-	全体	通常	通常									フロアゲート	書庫架台
		廃棄物室	12	2 -	2	0	通常	-	通常	-	全体	通常	通常	0		0						フロアゲート	
		フリーザー室	60	1	2	0	通常	-	20	±2	全体	通常	通常					0	0	0	0	フロアゲート	フリーザー10台
		微生物課 小計	1, 088	3																			
【付帯施設	殳(屋上)】]																					
		新施設	面積																				
		冷暖房機械室	20)			通常	_	通常	-	全体	通常	通常										
		変電室(非常用発電)	40)			通常	_	通常	-	全体	通常	通常										
		付帯設備 合計	60)																			