

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7年11月11日

福島県南会津建設事務所長 伏見 聡

工事（委託業務）番号	第25-41360-0156号
工事（委託業務）名	道路橋りょう整備（地活）工事（橋梁上部）
質 問 事 項	
1 現場は豪雪地帯のため、冬期間の作業が困難と思われますが、特記仕様書上で工事を施工しない日の設定がされておりません。冬期間も作業を行う計画という理解でよろしいでしょうか。なお、冬期間の作業が困難と判断された場合、工期内の完成が困難と見込まれますが、工期延長可能でしょうか。 2 下部工の完成予定時期をご教示願います。 3 河川の出水期・非出水期に伴う施工時期の制限はあるでしょうか。 4 総合評価点評価基準※16において、「工場製作工及び架設工（据付工）の各々に配置を予定している技術者」との記載がありますが、総合評価様式第7号上は1名分のみの記載欄となっております。工場製作工か架設工どちらかの配置予定技術者を記載すれば良いという理解でよろしいでしょうか。 5 ※16 技術者確保数において、「製作工、架設工ともに指定人数以上の場合に評価する」と記載があります。各々の資格要件を満たして配置可能な技術者であれば、製作工と架設工で同じ技術者が兼ねることはできるでしょうか。兼ねることが認められない場合、総合評価の確認書類では、製作工と架設工のそれぞれで配置可能な技術者を提示する必要があるのでしょうか。 6 採用単価表T9781 養生マット、F2100、F2120 成形目地材、F1290 打込み式アンカーについて、積算上参照されている製品名をご教示願います。 7 縞鋼板SS400 の材質エキストラは鋼板または形鋼どちらのエキストラで積算されているでしょうか。 8 「技術提案項目」についてです。「桁架設時の安全確保に関する技術提案」の「具体的な評価基準」の中に「冬季作業に関する技術提案」が記載されています。金抜き設計書頁 0-0001 統括情報表においては、「冬季歩掛補正 冬季割増なし」と書かれています。現場所在地は特別豪雪地帯に該当しますが、桁架設は冬季施工を想定することが必要なのか必要でないのかご教示ください。	

- 9 特記仕様書 第10章 総則 □2 工事用地等の使用についてです。上部工架設時は360t 吊りオールテレーンクレーンを使用する形ですが、金抜き設計書にはヤード盛土工、敷鉄板設置・撤去及び敷鉄板賃料が計上されていません。□3 関連工事の橋梁下部工施工業者が設置しているものを使用するということによろしいでしょうか。
- 10 上部工架設計画図 参考図についてです。「ヤード盛土工は平板載荷試験を行い支持力の確認を行うこと。」とあります。支持力不足であった場合の地盤改良にかかる費用は施工変更の対象と考えてよろしいでしょうか。
- 11 上部工架設計画図 (3/3) 参考図についてです。550t 吊りオールテレーンクレーンの作業ヤードですが、分解組立時に相番クレーンを用いる形では狭いように見受けられます。リフターを使用して分解組立する必要がある場合は設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。
- 12 現場着手可能時期についてご指示願います。
- 13 現場施工時は非出水期等の制限がありましたらご指示願います。
- 14 鋼材、購入品等の納期が長期化した場合には工期の延伸は可能でしょうか。
- 15 特記仕様書記載以外の工事で、現場施工時に同時施工となる関連工事がありましたら、ご教示願います。
- 16 施工時における交通規制の道路協議は完了済みでしょうか。
- 17 養生マットについて、採用単価表の該当ページには複数の種類が掲載されております。当初想定されている材料の品名、規格をご教示願います。
- 18 成形目地材 (5×35、5×30) について、採用単価表の該当ページには複数の種類が掲載されております。当初想定されている材料の品名、規格をご教示願います。
- 19 クロロプレングムの単価算定方法について、各誌の平均値を求めてから面積を掛けて単価を算定しているのか、各誌の単価に面積を掛けてから平均値を求めているのかどちらで積算されているのでしょうか。ご教示願います。
- 20 排水管 (VP200A、VP50A) の単価算定方法について、各誌の平均値を求めてから4mで割って単価を算定しているのか、各誌の単価を4mで割ってから平均値を求めているのかどちらで積算されているのでしょうか。ご教示願います。
- 21 トラッククレーン (550 t、360 t 吊) 賃料の単価算定方法について、各誌の平均値を求めてから1.02 を掛けて単価を算定しているのか、各誌の単価を1.02 で掛けてから平均値を求めているのかどちらで積算されているのでしょうか。ご教示願います。

回 答 事 項
1 貴見のとおりです。工期の延長については、福島県工事請負契約約款第22条に基づき協議の対象とします。
2 令和8年5月末完成予定です。
3 出水期・非出水期による施工時期の制限はありません。
4 工場制作工と架設工（据付工）の両方を兼ねることのできる配置予定技術者をご記入願います。
5 技術提案を確認する資料（総合評価方式様式関係記載留意事項に記載されている確認のための提出書類）として、工場制作と架設工（据付工）の両方を兼ねることのできる技術者の書類を提出願います。
6 T9781 養生マットはエービーイーマット1号、F2100 成形目地材及びF2120 成形目地材はアスファルト舗装用成形目地材、F1290 打込み式アンカーはビルボルトを参照しています。
7 形鋼SS400エキストラを計上しております。
8 土木工事標準積算基準により冬期歩掛補正の対象外としています。技術提案書の冬期作業に関する技術提案については入札参加者の判断によります。
9 貴見のとおりです。
10 福島県工事請負契約約款第18条に基づき協議の対象とします。
11 福島県工事請負契約約款第18条に基づき協議の対象とします。
12 No. 2と同様です。
13 No. 3と同様です。
14 福島県工事請負契約約款第22条に基づき協議の対象とします。
15 現時点ではございません。

- 16 道路管理者と所轄警察署間の協議は実施済です。施工時の交通規制については施工者が別途所轄警察署から許可を得てください。
- 17 品名はNo. 6と同様です。規格については幅1000mm×長さ30m×幅10mmの材料を想定しています。
- 18 品名はNo. 6と同様です。規格についてはF2100 成形目地材は厚さ5mm×幅35mm 低弾性、F2120 成形目地材は厚さ5mm×幅30mm 低弾性の材料を想定しています。
- 19 各誌の単価に面積を掛けてから平均値を求めています。
- 20 各誌の単価を4mで割ってから平均値を求めています。
- 21 各誌の平均値を求めてから1.02 を掛けて単価を算定しております。