

# 国道352号 大久保橋 補修工事 進捗状況

令和7年12月末現在  
事業進捗率5%

橋梁下面状況(R4点検時)



令和7年度は、翌年度の本格施工へ向け、大久保橋本体や現場付近の起工測量を実施しました。

## 事業の目的

5年に1度の法定点検により損傷や劣化が確認された橋梁について、長寿命化を目的に補修を行い、安全で快適な通行を確保します。

## 事業の概要

- ◆ 橋長 36.3m
- ◆ 塗装塗り替え、伸縮装置取替、橋面舗装、支障防錆工 等

## 位置図

