

正

本工事費内訳表

頁0-0026

費目・工程・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設工（防草コンクリート） 防草コンクリート クレーン機能付バックホウ	24.1	m2			S1921 00 施工 第0 -0070号表
小段排水 Ⅲ-A-c-30	69.0	m			Y45SM004552
排水構造物工（U型側溝）（材別） L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約を受けない 再利用撤去無	1	m			S7140 00 施工 第0 -0071号表
U型側溝 普通型 Ⅲ-A-C-30 30×30 1種	1	m			T4040 00
再生骨材（骨材）クラッシュラン RC-40 0.50×0.1×1.2=0.06	0.06	m3			T8454 00
1号勾配調整型側溝 排水構造物より					Y3196
自由勾配側溝 XI-C-a-400	4.0	m			Y4431002869
排水構造物工（自由勾配側溝）（材別） L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約を受けない	1	m			S7141 00 施工 第0 -0072号表
勾配調整型側溝C（歩道）XICa400 A300×C400×L2000 403kg/本	0.5	本			T2552 00
再生骨材（骨材）クラッシュラン RC-40 0.50×0.1×1.2=0.06	0.06	m3			T8454 00
生コンクリート ㊥-2 21-12-25（20）-5.5% 0.035×1.06=0.0037	0.004	m3			T8670 00
高炉セメントB種使用割増額 21	0.004	m3			T8272 00

25413700281

福 島 県

金抜き

誤

本工事費内訳表

頁0-0026

費目・工程・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設工（防草コンクリート） 防草コンクリート クレーン機能付バックホウ	24.1	m2			S1921 00 施工 第0 -0070号表
小段排水 Ⅲ-A-c-30	69.0	m			Y45SM004552
排水構造物工（U型側溝）（材別） L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約を受けない 再利用撤去無	1	m			S7140 00 施工 第0 -0068号表
U型側溝 普通型 Ⅲ-A-C-30 30×30 1種	1	m			T4040 00
再生骨材（骨材）クラッシュラン RC-40 0.50×0.1×1.2=0.06	0.06	m3			T8454 00
1号勾配調整型側溝 排水構造物より					Y3196
自由勾配側溝 XI-C-a-400	4.0	m			Y4431002869
排水構造物工（自由勾配側溝）（材別） L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約を受けない	1	m			S7141 00 施工 第0 -0071号表
勾配調整型側溝C（歩道）XICa400 A300×C400×L2000 403kg/本	0.5	本			T2552 00
再生骨材（骨材）クラッシュラン RC-40 0.50×0.1×1.2=0.06	0.06	m3			T8454 00
生コンクリート ㊥-2 21-12-25（20）-5.5% 0.035×1.06=0.0037	0.004	m3			T8670 00
高炉セメントB種使用割増額 21	0.004	m3			T8272 00

25413700281

福 島 県

金抜き

本工事費内訳表

頁0-0035

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.07	m3			SPB401 00 施工 第0-0091号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.3	m2			SPB431 00 施工 第0-0040号表
排水工 排水構造物工より					Y32M6008222
縦排水 切土部	64.2	m			Y44P3008224
排水構造物工（U型側溝）（材別） L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約を受けない 再利用撤去無	1	m			S7140 00 施工 第0-0092号表
U型側溝 300X300 ソケット付き 79kg L=600 採用単価表（物価）	1.65	個			F0130 00
モルタル練 セメント（高炉B）25kg袋入	0.012	m3			SPB405 00 施工 第0-0022号表
再生骨材（骨材）クラッシュラン RC-40 0.50×0.1×1.2=0.06	0.06	m3			T8454 00
縦排水 切土部	13.2	m			Y44P3008224
排水構造物工（U型側溝）（材別） L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約を受けない 再利用撤去無	1	m			S7140 00 施工 第0-0092号表
U型側溝 300X300 ソケット付き 79kg L=600 採用単価表（物価）	1.65	個			F0130 00
モルタル練 セメント（高炉B）25kg袋入	0.012	m3			SPB405 00 施工 第0-0022号表

25413700281

福 島 県

金抜き

本工事費内訳表

頁0-0035

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.07	m3			SPB401 00 施工 第0-0090号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.3	m2			SPB431 00 施工 第0-0040号表
排水工 排水構造物工より					Y32M6008222
縦排水 切土部	64.2	m			Y44P3008224
排水構造物工（U型側溝）（材別） L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約を受けない 再利用撤去無	1	m			S7140 00 施工 第0-0091号表
U型側溝 300X300 ソケット付き 79kg L=600 採用単価表（物価）	1.65	個			F0130 00
モルタル練 セメント（高炉B）25kg袋入	0.012	m3			SPB405 00 施工 第0-0022号表
再生骨材（骨材）クラッシュラン RC-40 0.50×0.1×1.2=0.06	0.06	m3			T8454 00
縦排水 切土部	13.2	m			Y44P3008224
排水構造物工（U型側溝）（材別） L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約を受けない 再利用撤去無	1	m			S7140 00 施工 第0-0091号表
U型側溝 300X300 ソケット付き 79kg L=600 採用単価表（物価）	1.65	個			F0130 00
モルタル練 セメント（高炉B）25kg袋入	0.012	m3			SPB405 00 施工 第0-0022号表

25413700281

福 島 県

金抜き

本工事費内訳表

頁0-0044

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路付属物設置工(視線誘導)(材料含) 防護柵取付用 片面・反射体φ100以下 ボルト式	1	本			S7080 00 施工 第0-0109号表
防護柵工 道路付属物施設工より					Y2126003038
路側防護柵工					Y3219003039
ガードレール	103.0	m			Y443R003040
防護柵設置工 土中建設(材料含) 塗装 Gr-C-4E S0(施工規模 100m以上)	1	m			VE7011 00 施工 第0-0110号表
ガードパイプ	222.0	m			Y443S003042
防護柵設置工(ガードパイプ設置工)(材料含) Ga-C-3E4	1	m			VE9000 00 施工 第0-0111号表
取付道路工					Y2403
作業土工 道路付属物施設工より					Y3208000046
掘削 土砂 オープンカット	322.0	m3			Y4400000004
掘削 土砂 オープンカット	1	m3			SPA101 00 施工 第0-0001号表
掘削	159.1	m3			Y4400000004

25413700281

福 島 県

金抜き

本工事費内訳表

頁0-0044

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路付属物設置工(視線誘導)(材料含) 防護柵取付用 片面・反射体φ100以下 ボルト式	1	本			S7080 00 施工 第0-0108号表
防護柵工 道路付属物施設工より					Y2126003038
路側防護柵工					Y3219003039
ガードレール	103.0	m			Y443R003040
防護柵設置工 土中建設(材料含) 塗装 Gr-C-4E S0(施工規模 100m以上)	1	m			VE7011 00 施工 第0-0109号表
ガードパイプ	222.0	m			Y443S003042
防護柵設置工(ガードパイプ設置工)(材料含) Ga-C-3E4(黒鍍型) S0(100m以上)	1.0	m			S7180 00 施工 第0-0110号表
取付道路工					Y2403
作業土工 道路付属物施設工より					Y3208000046
掘削 土砂 オープンカット	322.0	m3			Y4400000004
掘削 土砂 オープンカット	1	m3			SPA101 00 施工 第0-0001号表
掘削	159.1	m3			Y4400000004

25413700281

福 島 県

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0131

名 称 ・ 規 格 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工（U型側溝）（材別） S7140 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約を受けない 再利用撤去無	1	m			施工 第0 -0071号表
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 無 週休二日月単位 補正係数1.02	1.000	m			TD603
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 L=2000mm 1000kg/個以下 B=3 時間的制約を受けない C=2 夜間作業 無 D=1 側溝長さ標準 E=2 法面小段面					
F=1 基礎砕石を使用する（又は再利用撤去作業） G=2 再利用撤去無 H=1 土木工事標準積算基準 VI-1-⑥-2					

排水構造物工（自由勾配側溝）（材別） S7141 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約を受けない	1	m			施工 第0 -0072号表
自由勾配側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 無 週休二日月単位 補正係数1.02	1.000	m			TD631
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 L=2000mm 1000kg/個以下 B=3 時間的制約を受けない C=2 夜間作業 無 D=1 基礎砕石を使用する（又は再利用撤去作業） E=1 土木工事標準積算基準 VI-1-⑥-2					

25413700281

福 島 県

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0129

名 称 ・ 規 格 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工（U型側溝）（材別） S7140 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約を受けない 再利用撤去無	1	m			施工 第0 -0068号表
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 無 週休二日月単位 補正係数1.02	1.000	m			TD603
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 L=2000mm 1000kg/個以下 B=3 時間的制約を受けない C=2 夜間作業 無 D=1 側溝長さ標準 E=1 施工場所による補正無し					
F=1 基礎砕石を使用する（又は再利用撤去作業） G=2 再利用撤去無 H=1 土木工事標準積算基準 VI-1-⑥-2					

排水構造物工（蓋版）（材別） S7142 40kg/枚以下 時間的制約を受けない	1	枚			施工 第0 -0069号表
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 無 週休二日月単位 補正係数1.02	1.000	枚			TD649
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 40kg/枚以下 B=3 時間的制約を受けない C=2 夜間作業 無 D=1 施工場所による補正無し E=2 再利用撤去作業でない					
F=1 土木工事標準積算基準 VI-1-⑥-2					

25413700281

福 島 県

金抜き

[illegible]

25413700281

福 島 県

金抜き

施 工 内 訳 表

[illegible]

25413700281

福 島 県

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0174

名 称 ・ 規 格 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵設置工 土中建込 (材料含) VE7011 塗装 Gr-C-4E S0 (施工規模 100m以上)	1	m			施工 第0-0110号表 特単単価適用日: 07年12月01日
ガードレール 土中建込用 (材工込) ダークブラウンGr-C-4E	1	m			TA20C
施工規模S0					+00 *1
補正係数					+00 *1
諸経費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	m			

防護柵設置工(ガードパイプ設置工)(材料含) VE9000 Gp-C-3E4	1	m			施工 第0-0111号表 特単単価適用日: 07年12月01日
ガードパイプ設置 土中建込 (材工込) ダークブラウン Gp-C-3E4 週休二日月単位 補正係数1	1	m			TC904
施工規模S0					+00 *1
補正係数					+00 *1
諸経費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	m			

25413700281

福 島 県

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0174

名 称 ・ 規 格 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵設置工 土中建込 (材料含) VE7011 塗装 Gr-C-4E S0 (施工規模 100m以上)	1	m			施工 第0-0109号表 特単単価適用日: 07年12月01日
ガードレール 土中建込用 (材工込) ダークブラウンGr-C-4E	1	m			TA20C
施工規模S0					+00 *1
補正係数					+00 *1
諸経費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	m			

防護柵設置工(ガードパイプ設置工)(材料含) S7180 Gp-C-3E4 (無観型) S0 (100m以上)	1	m			施工 第0-0110号表
ガードパイプ 土中建込 塗装品 Gp-Ap-2E 週休二日月単位 補正係数1	1.000	m			TC770
諸経費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 土中建込 塗装品 Gp-Ap-2E B=1 S0 (100m以上) C=2 時間的制約を受けない D=2 曲線部 無 E=2 夜間作業 無					
F=1 土木工事標準積算基準 VI-2-③-9					

25413700281

福 島 県

金抜き