

正

本工事費内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水溝・街渠溝 (本体) 18-8-40-60%高炉 0.43m3を超え0.46m3以下	1	箇所			SPA633 00 施工 第0-0048号表
排水構造物工 (蓋版) (材別) 40を超え170kg/枚以下 時間的制約を受けない	1	枚			S7142 00 施工 第0-0036号表
グレーチング集水溝落込正方形E c 7 0 0 S T 2 本体 33.7kg 受枠15.0kg	1	枚			T4955 00
排水工					Y32M6008222
縦排水 切土部 数量集計表、縦排水工詳細図より	4.0	m			Y44P3008224
排水構造物工 (U型側溝) (材別) L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約を受けない 再利用撤去無	1	m			S7140 00 施工 第0-0050号表
U型側溝 300X300 ソケット付き 79kg L=600 採用単価表 (物価)	1.65	個			F0130 00
モルタル練 セメント (高炉B) 25kg袋入	0.012	m3			SPB405 00 施工 第0-0019号表
再生骨材 (骨材) クラッシュラン RC-40 0.50×0.1×1.2=0.06	0.06	m3			T8454 00
基面整正	5.0	m2			SPA169 00 施工 第0-0021号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.6	m3			SPB401 00 施工 第0-0051号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.0	m2			SPB431 00 施工 第0-0052号表

誤

本工事費内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水溝・街渠溝 (本体) 18-8-40-60%高炉 0.43m3を超え0.46m3以下	1	箇所			SPA633 00 施工 第0-0048号表
排水構造物工 (蓋版) (材別) 40を超え170kg/枚以下 時間的制約を受けない	1	枚			S7142 00 施工 第0-0036号表
グレーチング集水溝落込正方形E c 7 0 0 S T 2 本体 33.7kg 受枠15.0kg	1	枚			T4955 00
排水工					Y32M6008222
縦排水 切土部 数量集計表、縦排水工詳細図より	4.0	m			Y44P3008224
排水構造物工 (U型側溝) (材別) L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約を受けない 再利用撤去無	1	m			S7140 00 施工 第0-0050号表
U型側溝 300X300 ソケット付き 79kg L=600 採用単価表 (物価)	1.65	個			F0130 00
モルタル練 セメント (高炉B) 25kg袋入	0.012	m3			SPB405 00 施工 第0-0019号表
再生骨材 (骨材) クラッシュラン RC-40 0.50×0.1×1.2=0.06	0.06	m3			T8454 00
基面整正	5.0	m2			SPA169 00 施工 第0-0021号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.6	m3			SPB401 00 施工 第0-0051号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.0	m2			SPB431 00 施工 第0-0052号表

25413700282

福 島 県

金抜き

25413700282

福 島 県

金抜き

本工事費内訳表

頁0-0049

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形（切土部）	17.3	m2			Y4408000015
法面整形 切土部 現場制約なし	1	m2			SPA301 00 施工 第0 -0009号表
植生マット	17.3	m2			Y4504007407
法面工（植生マット・シート工）（材料含） 植生マット工 S0（施工規模 1000m2以上）	1	m2			S7044 00 施工 第0 -0017号表
6号進入路工					Y3999
法面整形（切土部）	25.8	m2			Y4408000015
法面整形 切土部 現場制約なし	1	m2			SPA301 00 施工 第0 -0009号表
植生マット	25.8	m2			Y4504007407
法面工（植生マット・シート工）（材料含） 植生マット工 S0（施工規模 1000m2以上）	1	m2			S7044 00 施工 第0 -0017号表
構造物撤去工					Y2109007112
構造物取壊し工 構造物撤去工より					Y321D004953
コンクリート構造物取壊し	12.7	m3			Y443Y004954

25413700282

福 島 県

金抜き

本工事費内訳表

頁0-0049

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形（切土部）	17.3	m2			Y4408000015
法面整形 切土部 現場制約なし	1	m2			SPA301 00 施工 第0 -0009号表
植生マット	17.3	m2			Y4504007407
法面工（植生マット・シート工）（材料含） 植生マット工 S0（施工規模 1000m2以上）	1	m2			S7044 00 施工 第0 -0017号表
6号進入路工					Y3999
法面整形（切土部）	25.8	m2			Y4408000015
法面整形 切土部 現場制約なし	1	m2			SPA301 00 施工 第0 -0009号表
植生マット	25.8	m2			Y4504007407
法面工（植生マット・シート工）（材料含） 植生マット工 S0（施工規模 1000m2以上）	1	m2			S7044 00 施工 第0 -0017号表
構造物撤去工					Y2109007112
構造物取壊し工 構造物撤去工より					Y321D004953
コンクリート構造物取壊し	1.8	m3			Y443Y004954

25413700282

福 島 県

金抜き

本工事費内訳表

頁0-0050

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工（機械施工） 鉄筋構造物	1	m3			S7307 00 施工 第0 -0064号表
搬送搬処理 運搬距離L=11.2km F=1	12.7	m3			Y4448004958
搬送搬 コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込	1	m3			SPA961 00 施工 第0 -0065号表
建設副産物処理料 12.7×2.5=31.8	31.8	t・m3			Y45R2007554
調整データ		調整式			#0040 A=1, B=1, C=7
処分料（中間処理） がれき類・コンクリート塊（有筋）	1	t			T9502 00
舗装板切断 9.9	9.9	m			Y4485001588
舗装板切断 コンクリート舗装板 15cm以下	1	m			SPD321 00 施工 第0 -0066号表
泥水運搬処理 9.9/150×1.80×0.85=0.10	0.1	m3			Y4531006032
側溝清掃車運搬 運搬距離 31.6km	1	m3			S5200 00 施工 第0 -0067号表
建設副産物処理料 9.9/150×1.80×0.85×1.4=0.14	0.1	t・m3			Y45R2007554
調整データ		調整式			#0040

25413700282

福 島 県

金抜き

本工事費内訳表

頁0-0050

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工（機械施工） 鉄筋構造物	1	m3			S7307 00 施工 第0 -0064号表
搬送搬処理 運搬距離L=11.2km F=1	1.8	m3			Y4448004958
搬送搬 コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込	1	m3			SPA961 00 施工 第0 -0065号表
建設副産物処理料 4.5	4.5	t・m3			Y45R2007554
調整データ		調整式			#0040 A=1, B=1, C=7
処分料（中間処理） がれき類・コンクリート塊（有筋）	1	t			T9502 00
仮設工					Y2138007139
交通管理工					Y32A2007330
交通誘導警備員 B F=1	1.205	人日			Y45WA000038
交通誘導警備員 B [0.908]	1	人			R0900 00
直接工事費					
運搬費		式			Z0004

25413700282

福 島 県

金抜き

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0051

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分料（汚泥再資源化） 汚泥	1	t			T9600 00
舗装版取壊し	127.0	m2			Y443Z004955
舗装版破碎 コクリト舗装版 厚等なし	1	m2			SPD311 00 施工 第0 -0069号表
般運搬処理	12.7	m3			Y4448004958
般運搬 コクリト（無筋）構造物とこわし 機械積込	1	m3			SPA961 00 施工 第0 -0070号表
建設副産物処理料	29.8	t・m3			Y45R2007554
調整データ		調整式			#0040 A=1, B=1, C=7
処分料（中間処理） がれき類・コンクリート塊（無筋）	1	t			T9500 00
舗装版切断	11.7	m			Y4485001588
舗装版切断 757mm舗装版 15cm以下	1	m			SPD321 00 施工 第0 -0071号表
泥水運搬処理 11.7/230×1.80×0.85=0.08	0.08	m3			Y4531006032
側溝清掃車運搬 運搬距離 31.6km	1	m3			S5200 00 施工 第0 -0072号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0052

費目・工程・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設副産物処理料					Y45R2007554
11.7/230×1.80×1.4=0.11	0.1	t・m3			
調整データ					#0040 A=1, B=1, C=7
		調整式			
処分料 (汚泥再資源化) 汚泥					T9600 00
	1	t			
舗装版取壊し t=5cm以下					Y443Z004955
	1,285.2	m2			
舗装版破砕 7/8フット舗装版 障害等なし					SPD311 00
	1	m2			施工 第0 -0073号表
処運搬処理 L=9.7km					Y4448004958
	64.2	m3			
処運搬 舗装版破砕 機械積込 (騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)					SPA961 00
	1	m3			施工 第0 -0074号表
建設副産物処理料					Y45R2007554
	150.9	t・m3			
調整データ					#0040 A=1, B=1, C=7
		調整式			
処分料 (中間処理) がれき類・アスファルト塊					T9504 00
	1	t			
仮設工					Y2138007139
交通管理工					Y32A2007330

施工内訳表

頁0-0103

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
縞鋼板 VE3002 700X700用 33kg/枚	1	枚			施工 第0-0049号表 特準単価適用日：07年12月01日
縞鋼板 板厚：4.5mm（無規格）	0.023	t			T0411
等辺山形鋼 4mm×50mm×50mm 小口	0.008	t			T035A
鉄筋用小形丸鋼 SR235 φ13mm	0.001	t			T0303
無水樹用縞鋼板加工費 （サビ止塗装1回）材料費含まず	33	kg			T8920
*** 単位当たり ***	1	枚			

排水構造物工（U型側溝）（材別） S7140 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約を受けない 再利用撤去無	1	m			施工 第0-0050号表
U型側溝 機・労 昼間単価 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約 無 週休二日月単位 補正係数1.02	1.000	m			TD602
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 L=600mm 60を超え300kg/個以下 B=3 時間的制約を受けない C=2 夜間作業 無 D=1 側溝長さ標準 E=3 法面縦排水					
F=1 基礎砕石を使用する（又は再利用撤去作業） G=2 再利用撤去無 H=1 土木工事標準積算基準 VI-1-⑥-2					

25413700282

福島県

金抜き

施工内訳表

頁0-0100

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
縞鋼板 VE3002 700X700用 33kg/枚	1	枚			施工 第0-0049号表 特準単価適用日：07年12月01日
縞鋼板 板厚：4.5mm（無規格）	0.023	t			T0411
等辺山形鋼 4mm×50mm×50mm 小口	0.008	t			T035A
鉄筋用小形丸鋼 SR235 φ13mm	0.001	t			T0303
集水樹用縞鋼板加工費 （サビ止塗装1回）材料費含まず	33	kg			T8920
*** 単位当たり ***	1	枚			

排水構造物工（U型側溝）（材別） S7140 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約を受けない 再利用撤去無	1	m			施工 第0-0050号表
U型側溝 機・労 昼間単価 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約 無 週休二日月単位 補正係数1.02	1.000	m			TD602
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 L=600mm 60を超え300kg/個以下 B=3 時間的制約を受けない C=2 夜間作業 無 D=1 側溝長さ標準 E=1 施工場所による補正無し					
F=1 基礎砕石を使用する（又は再利用撤去作業） G=2 再利用撤去無 H=1 土木工事標準積算基準 VI-1-⑥-2					

25413700282

福島県

金抜き