

別紙 2 - 1

誤

工事費明細書

事業名 復興基盤総合整備事業 井田川地区					
工事名 復興基盤総合整備 O 8 O 2 工事 (5工区)					
工事別工事名:復興基盤総合整備事業					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・・・畦畔工					1式当たり
T00002 畦畔工 一般畦畔:天端幅B=3.0m 0≦H<0.3	1,000	式			
T00003 畦畔工 一般畦畔:天端幅B=3.0m 0.6≦H<0.9	203,000	m			歩A T単 1号
T00004 畦畔工 一般畦畔:天端幅B=3.0m 1.2≦H<1.5	60,000	m			歩A T単 2号
	25,000	m			歩A T単 3号
合計					
・・・瓦礫処理工					1式当たり
S11016 機械石礫除去工 砂質土、普通	1,000	式			
	20,000,000	m3			歩A S単 29号
合計					
・・・旧構造物撤去工					1式当たり
S02721 【構造物取壊し】 有筋、なし、機械、昼間施工、する	1,000	式			
SA0221 SP 搬運搬 コンクリート(鉄筋)構造物と取りこわし、機械積込、無し、18.5km以下	273,000	m3			歩A S単 10号
S02123 産業廃棄物処分料金 コンクリート破片有筋(中間処分)	273,000	m3			歩A S単 46号
	682,150	ton			歩A S単 7号
合計					
・道路工 5工区	1,000	式			
・・・道路工	1,000	式			
・・・支線道路工	1,000	式			1式当たり
T00009 支線道路 B=3.0/4.0m 0≦H<0.3	21,000	m			歩A T単 4号
T00010 支線道路 B=4.0/5.0m 0≦H<0.3	2,597,000	m			歩A T単 5号
合計					
・・・支線道路附帯工	1,000	式			
・・・暗渠工	1,000	式			1式当たり
T00080 暗渠工 Hφ800	3,000	本			歩A T単 16号
T00081 暗渠工 Hφ1,000	7,000	本			歩A T単 17号
T00082 CSB暗渠工 I型φ400	18,000	m			歩A T単 18号
T00083 CSB暗渠工 I型φ500	8,400	m			歩A T単 19号
T00084 CSB暗渠工 I型φ1,000	19,200	m			歩A T単 20号
T00032 CSB暗渠工 IV形φ400	9,600	m			歩A T単 6号
T00085 CSB暗渠工 IV形φ450	12,000	m			歩A T単 21号
T00086 CSB暗渠工 IV形φ1,000	16,800	m			歩A T単 22号
T00087 BOX、C暗渠工 1,200*1,200型	6,000	m			歩A T単 23号
T00088 BOX、C暗渠工 1,300*1,300型	36,500	m			歩A T単 24号
合計					
・・・市道横断暗渠工	1,000	式			1式当たり
T00089 第1号 市道横断暗渠 CSBφ700 IV型	1,000	箇所			歩A T単 25号

正

工事費明細書

事業名 復興基盤総合整備事業 井田川地区					
工事名 復興基盤総合整備 O 8 O 2 工事 (5工区)					
工事別工事名:復興基盤総合整備事業					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・畦畔工					1式当たり
T00002 畦畔工 一般畦畔:天端幅B=3.0m 0≦H<0.3	1,000	式			
T00003 畦畔工 一般畦畔:天端幅B=3.0m 0.6≦H<0.9	203,000	m			歩A T単 1号
T00004 畦畔工 一般畦畔:天端幅B=3.0m 1.2≦H<1.5	60,000	m			歩A T単 2号
	25,000	m			歩A T単 3号
合計					
・・・瓦礫処理工					1式当たり
S11016 機械石礫除去工 砂質土、普通	1,000	式			
	20,000,000	m3			歩A S単 31号
合計					
・・・旧構造物撤去工					1式当たり
S02721 【構造物取壊し】 有筋、なし、機械、昼間施工、する	1,000	式			
SA0221 SP 搬運搬 コンクリート(鉄筋)構造物と取りこわし、機械積込、無し、18.5km以下	273,000	m3			歩A S単 12号
S02123 産業廃棄物処分料金 コンクリート破片有筋(中間処分)	273,000	m3			歩A S単 46号
	682,150	ton			歩A S単 9号
合計					
・道路工 5工区	1,000	式			
・・・道路工	1,000	式			
・・・支線道路工	1,000	式			1式当たり
T00009 支線道路 B=3.0/4.0m 0≦H<0.3	21,000	m			歩A T単 4号
T00010 支線道路 B=4.0/5.0m 0≦H<0.3	2,597,000	m			歩A T単 5号
J03208 購入土	3,500,000	m3			歩A
SM0105 SP 押土(Aーズ) 土砂	2,900,000	m3			歩A S単 43号
合計					
・・・支線道路附帯工	1,000	式			
・・・暗渠工	1,000	式			1式当たり
T00080 暗渠工 Hφ800	3,000	本			歩A T単 16号
T00081 暗渠工 Hφ1,000	7,000	本			歩A T単 17号
T00082 CSB暗渠工 I型φ400	18,000	m			歩A T単 18号
T00083 CSB暗渠工 I型φ500	8,400	m			歩A T単 19号
T00084 CSB暗渠工 I型φ1,000	19,200	m			歩A T単 20号
T00032 CSB暗渠工 IV形φ400	9,600	m			歩A T単 6号
T00085 CSB暗渠工 IV形φ450	12,000	m			歩A T単 21号
T00086 CSB暗渠工 IV形φ1,000	16,800	m			歩A T単 22号
T00087 BOX、C暗渠工 1,200*1,200型	6,000	m			歩A T単 23号
T00088 BOX、C暗渠工 1,300*1,300型	36,500	m			歩A T単 24号
合計					
・・・市道横断暗渠工	1,000	式			1式当たり
T00089 第1号 市道横断暗渠 CSBφ700 IV型	1,000	箇所			歩A T単 25号

別紙2-2

誤

工事費明細書

事業名 復興基盤総合整備事業 井田川地区					
工事名 復興基盤総合整備0802工事 (5工区)					
工事別工事名:復興基盤総合整備事業					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00090 第2号 市道横断暗渠 CSBΦ1,000 I型	1.000	箇所			歩A T単 26号
T00200 汚泥運搬工	0.200	m3			歩A T単 64号
S02123 産業廃棄物処分料金(中間処分) (ton当り)	0.300	ton			歩A S単 9号
合計					
・・・取付道路工	1.000	式			1式当たり
T00100 第1号 取付道路工(県道)	1.000	箇所			歩A T単 27号
T00101 第2号 取付道路工(市道)	1.000	箇所			歩A T単 28号
T00102 第3号 取付道路工(市道)	1.000	箇所			歩A T単 29号
T00103 第4号 取付道路工(市道)	1.000	箇所			歩A T単 30号
T00104 第5号 取付道路工(県道)	1.000	箇所			歩A T単 31号
T00105 第6号 取付道路工(市道)	1.000	箇所			歩A T単 32号
T00106 第7号 取付道路工(市道)	1.000	箇所			歩A T単 33号
T00107 第8号 取付道路工(市道)	1.000	箇所			歩A T単 34号
T00108 第9号 取付道路工(県道)	1.000	箇所			歩A T単 35号
T00109 第10号 取付道路工(市道)	1.000	箇所			歩A T単 36号
T00110 第11号 取付道路工(市道)	1.000	箇所			歩A T単 37号
T00111 第12号 取付道路工(市道)	1.000	箇所			歩A T単 38号
合計					
・排水路工 5工区	1.000	式			
・・・支線排水路工	1.000	式			
・・・支線排水路	1.000	式			1式当たり
T00120 大型排水路工 1,000×1,200型 第1種 片溝畔 溝畔幅B=3.0	611.000	m			歩A T単 39号
S62034 【現場内小運搬】 特表車運搬(7#-7), 100m超300m以下 総運搬距離	498.000	ton			歩A S単 35号
合計					
・・・支線排水路附帯工	1.000	式			
・・・取付水槽	1.000	式			1式当たり
T00130 第15-20種 取付水槽	1.000	箇所			歩A T単 40号
合計					
・・・取付水路	1.000	式			1式当たり
T00140 第12-13種 取付水路 1,000×1,200-B0X・C1, 300×1,300	5.000	箇所			歩A T単 41号
合計					
・・・落差工	1.000	式			1式当たり
T00150 第2種落差工	1.000	箇所			歩A T単 42号
合計					
・・・合流工	1.000	式			1式当たり
T00160 第2種合流工	1.000	箇所			歩A T単 44号

正

工事費明細書

事業名 復興基盤総合整備事業 井田川地区					
工事名 復興基盤総合整備0802工事 (5工区)					
工事別工事名:復興基盤総合整備事業					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00090 第2号 市道横断暗渠 CSBΦ1,000 I型	1.000	箇所			歩A T単 26号
T00200 汚泥運搬工	0.200	m3			歩A T単 64号
S02123 産業廃棄物処分料金(中間処分) (ton当り)	0.300	ton			歩A S単 11号
合計					
・・・取付道路工	1.000	式			1式当たり
T00100 第1号 取付道路工(県道)	1.000	箇所			歩A T単 27号
T00101 第2号 取付道路工(市道)	1.000	箇所			歩A T単 28号
T00102 第3号 取付道路工(市道)	1.000	箇所			歩A T単 29号
T00103 第4号 取付道路工(市道)	1.000	箇所			歩A T単 30号
T00104 第5号 取付道路工(県道)	1.000	箇所			歩A T単 31号
T00105 第6号 取付道路工(市道)	1.000	箇所			歩A T単 32号
T00106 第7号 取付道路工(市道)	1.000	箇所			歩A T単 33号
T00107 第8号 取付道路工(市道)	1.000	箇所			歩A T単 34号
T00108 第9号 取付道路工(県道)	1.000	箇所			歩A T単 35号
T00109 第10号 取付道路工(市道)	1.000	箇所			歩A T単 36号
T00110 第11号 取付道路工(市道)	1.000	箇所			歩A T単 37号
T00111 第12号 取付道路工(市道)	1.000	箇所			歩A T単 38号
合計					
・排水路工 5工区	1.000	式			
・・・支線排水路工	1.000	式			
・・・支線排水路	1.000	式			1式当たり
T00120 大型排水路工 1,000×1,200型 第1種 片溝畔 溝畔幅B=3.0	611.000	m			歩A T単 39号
S02047 機械小運搬(二次製品、管類、パッキン) パッキン二次製品、200未満	498.000	ton			歩A S単 4号
合計					
・・・支線排水路附帯工	1.000	式			
・・・取付水槽	1.000	式			1式当たり
T00130 第15-20種 取付水槽	1.000	箇所			歩A T単 40号
合計					
・・・取付水路	1.000	式			1式当たり
T00140 第12-13種 取付水路 1,000×1,200-B0X・C1, 300×1,300	5.000	箇所			歩A T単 41号
合計					
・・・落差工	1.000	式			1式当たり
T00150 第2種落差工	1.000	箇所			歩A T単 42号
合計					
・・・合流工	1.000	式			1式当たり
T00160 第2種合流工	1.000	箇所			歩A T単 44号

別紙2-3

誤

工事費明細書

事業名 復興基盤総合整備事業 井田川地区					
工事名 復興基盤総合整備0802工事 (5工区)					
工事別工事名:復興基盤総合整備事業					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・・・排水ポンプ工					
仮排水	1.000	式			
・・・排水ポンプ工					1式当たり
仮排水	1.000	式			
S18007 排水ポンプ設置撤去(小口径)					歩A
口径 50mm,あり	1.000	箇所			S単 32号
S18006 排水ポンプ運転(小口径)					歩A
53,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所			S単 31号
合計					
・・・小排水路工					
・・・小排水路工	1.000	式			1式当たり
T00040 排水フリーム水路工					歩A
300*300型 h=0.3 無溝畔	539.600	m			T単 7号
T00170 排水フリーム水路工					歩A
300*300型 h=0.3 片溝畔 溝畔幅B=3.0	406.000	m			T単 46号
T00171 排水フリーム水路工					歩A
400*400型 h=0.2 無溝畔	660.900	m			T単 47号
T00041 排水フリーム水路工					歩A
400*400型 h=0.2 片溝畔 溝畔幅B=3.0	188.800	m			T単 8号
T00042 排水フリーム水路工					歩A
500*500型 h=0.2 片溝畔 溝畔幅B=3.0	323.200	m			T単 9号
T00172 排水フリーム水路工					歩A
600*600型 h=0 片溝畔 溝畔幅B=3.0	300.800	m			T単 48号
T00173 排水フリーム水路工					歩A
600*600型 h=0.2 無溝畔	11.900	m			T単 49号
T00174 排水フリーム水路工					歩A
600*600型 h=0.3 無溝畔	574.200	m			T単 50号
T00175 排水フリーム水路工					歩A
900*900型 h=0 両溝畔 溝畔幅B=3.0	156.500	m			T単 51号
S62034 【現場内小運搬】					歩A
特表車運搬(7~7),100m以下 総運搬距離	246.000	ton			S単 36号
合計					
・・・小排水路附帯工					
・・・取付水槽	1.000	式			1式当たり
T00180 第06-06種 取付水槽					歩A
プレキャスト分水工	5.000	箇所			T単 52号
T00181 第06-10種 取付水槽					歩A
プレキャスト分水工	1.000	箇所			T単 53号
T00050 第08-08種 取付水槽					歩A
プレキャスト分水工	2.000	箇所			T単 10号
T00182 第08-10種 取付水槽					歩A
プレキャスト分水工	4.000	箇所			T単 54号
T00183 第10-10種 取付水槽					歩A
プレキャスト分水工	10.000	箇所			T単 55号
T00051 第10-12種 取付水槽					歩A
プレキャスト分水工	4.000	箇所			T単 11号
T00052 第12-12種 取付水槽					歩A
プレキャスト分水工	3.000	箇所			T単 12号
T00184 第15-12種 取付水槽					歩A
プレキャスト分水工	1.000	箇所			T単 56号
T00185 第15-16種 取付水槽					歩A
プレキャスト分水工	3.000	箇所			T単 57号
T00186 第28-16種 取付水槽(支線道路第56号上流側)					歩A
プレキャスト分水工	1.000	箇所			T単 58号
T00187 第28-16種 取付水槽(支線道路第56号下流側)					歩A
プレキャスト分水工	1.000	箇所			T単 59号
T00210 編鋼板蓋工					歩A
第28-16種取付水槽	2.000	箇所			T単 65号
合計					
・・・取付水路					1式当たり
T00060 第03-04種 取付水路					歩A
W1300×300-1HΦ400	2.000	箇所			T単 13号
T00190 第04-05種 取付水路					歩A
W1400×400-1HΦ500	1.000	箇所			T単 60号
T00191 第06-10種 取付水路					歩A
W1600×600-1HΦ1,000	5.000	箇所			T単 61号

正

工事費明細書

事業名 復興基盤総合整備事業 井田川地区					
工事名 復興基盤総合整備0802工事 (5工区)					
工事別工事名:復興基盤総合整備事業					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・排水ポンプ工					
仮排水	1.000	式			
・・・排水ポンプ工					1式当たり
仮排水	1.000	式			
S18007 排水ポンプ設置撤去(小口径)					歩A
口径 50mm,あり	1.000	箇所			S単 31号
S18006 排水ポンプ運転(小口径)					歩A
53,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所			S単 33号
合計					
・・・小排水路工					
・・・小排水路工	1.000	式			1式当たり
T00040 排水フリーム水路工					歩A
300*300型 h=0.3 無溝畔	539.600	m			T単 7号
T00170 排水フリーム水路工					歩A
300*300型 h=0.3 片溝畔 溝畔幅B=3.0	406.000	m			T単 46号
T00171 排水フリーム水路工					歩A
400*400型 h=0.2 無溝畔	660.900	m			T単 47号
T00041 排水フリーム水路工					歩A
400*400型 h=0.2 片溝畔 溝畔幅B=3.0	188.800	m			T単 8号
T00042 排水フリーム水路工					歩A
500*500型 h=0.2 片溝畔 溝畔幅B=3.0	323.200	m			T単 9号
T00172 排水フリーム水路工					歩A
600*600型 h=0 片溝畔 溝畔幅B=3.0	300.800	m			T単 48号
T00173 排水フリーム水路工					歩A
600*600型 h=0.2 無溝畔	11.900	m			T単 49号
T00174 排水フリーム水路工					歩A
600*600型 h=0.3 無溝畔	574.200	m			T単 50号
T00175 排水フリーム水路工					歩A
900*900型 h=0 両溝畔 溝畔幅B=3.0	156.500	m			T単 51号
S62017 根柢小運搬(二次製品,管類,パイプ類)					歩A
2ヶ所+二次製品,100m未満	203.000	ton			S単 5号
合計					
・・・小排水路附帯工					
・・・取付水槽	1.000	式			1式当たり
T00180 第06-06種 取付水槽					歩A
プレキャスト分水工	5.000	箇所			T単 52号
T00181 第06-10種 取付水槽					歩A
プレキャスト分水工	1.000	箇所			T単 53号
T00050 第08-08種 取付水槽					歩A
プレキャスト分水工	2.000	箇所			T単 10号
T00182 第08-10種 取付水槽					歩A
プレキャスト分水工	4.000	箇所			T単 54号
T00183 第10-10種 取付水槽					歩A
プレキャスト分水工	10.000	箇所			T単 55号
T00051 第10-12種 取付水槽					歩A
プレキャスト分水工	4.000	箇所			T単 11号
T00052 第12-12種 取付水槽					歩A
プレキャスト分水工	3.000	箇所			T単 12号
T00184 第15-12種 取付水槽					歩A
プレキャスト分水工	1.000	箇所			T単 56号
T00185 第15-16種 取付水槽					歩A
プレキャスト分水工	3.000	箇所			T単 57号
T00186 第28-16種 取付水槽(支線道路第56号上流側)					歩A
プレキャスト分水工	1.000	箇所			T単 58号
T00187 第28-16種 取付水槽(支線道路第56号下流側)					歩A
プレキャスト分水工	1.000	箇所			T単 59号
T00210 編鋼板蓋工					歩A
第28-16種取付水槽	2.000	箇所			T単 65号
合計					
・・・取付水路					1式当たり
T00060 第03-04種 取付水路					歩A
W1300×300-1HΦ400	2.000	箇所			T単 13号
T00190 第04-05種 取付水路					歩A
W1400×400-1HΦ500	1.000	箇所			T単 60号
T00191 第06-10種 取付水路					歩A
W1600×600-1HΦ1,000	5.000	箇所			T単 61号
T00192 第09-12種 取付水路					歩A
W1900×900-1BOX,1,000×1,000	1.000	箇所			T単 62号
T00193 第09-12種 取付水路					歩A
W1900×900-1BOX,1,200×1,200	1.000	箇所			T単 63号