

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年6月30日

福島県相双農林事務所長

工事（委託業務）番号	26-36260-0055
工事（委託業務）名	復興基盤総合整備0801工事
質 問 事 項	
<p>1. 「休耕・作付け予定について」 施工工期が870日間と長期複数年度工事であるため、令和9年と令和10年の休耕・作付け予定をご教示お願い致します。</p> <p>2. 「中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について」 本工事は長期複数年度工事であり、工事内容には現在入手困難な塩化ビニル管が含まれております。資材価格の変動リスクが極めて大きいことが考えられるため、以下についてご教示お願い致します。 (1) 国交省の直轄工事においては設計変更の対象になるようですが、本工事での対応はいかがでしょうか。 (2) 塩化ビニル管の調達困難による工程遅延が生じた場合、工期延伸等の対応は可能でしょうか。</p> <p>3. 「水替工の設計条件について」 本工事の構造物工事における水替工は作業時排水で設計されておりますが、工事箇所 の地盤条件・地下水位・近接する用排水路の状況等から、実際の施工においては、常時 排水が必要となる可能性が高いことが考えられるため、以下についてご教示お願い致 します。 (1) 施工時に常時排水が必要と判断された場合、設計変更の対象となるでしょうか。 また、設計変更の算定方法・手続きについてご教示お願い致します。 (2) パイプライン工事区間における地下水位・土質条件の調査結果を開示していただ けますでしょうか。</p> <p>4. 「熱中症対策に関する現場管理費補正試行工事について」 特記仕様書では熱中症対策に関する現場管理費補正試行要領の対象工事となっておりますが、金抜設計書の熱中症対策補正（現場管理費）の補正がされておられません。熱中 症対策に関する現場管理費補正試行要領（農業農村整備事業）一部改正令和2年7月2 1日において記載されている方法により、補正は変更契約により行うものという理解で よろしいでしょうか。</p>	

回 答 事 項

1. 令和9年は支線道路第52号の東側、同53号の南側、同54号の南側、同56号の西側及び同58号の南側の範囲を休耕予定、令和10年は令和9年の休耕地以外を休耕予定としており、それ以外は作付けの予定としております。
2. (1) 福島県においても国土交通省と同様の対応となります。
2. (2) 塩化ビニル管の調達困難による工程遅延が生じた場合、福島県工事請負契約約款第18条に基づき協議の対象とします。
3. (1) 施工時に常時排水が必要と判断された場合、福島県工事請負契約約款第18条に基づき協議の対象とします。
また、設計変更の算定方法・手続きについては、工事打合せ簿等の書面により必要な内容を記載の上協議を行ってください。
3. (2) 土壌調査結果によると、計画田区番号110番付近、136番付近及び176番付近で地下水は確認されておらず、灰褐色土壌壤土型となっています。
4. お見込みのとおりです。

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成20年3月28日付け19財第7998号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。