

階	部 屋 名	補強内容		床	巾 木	腰 壁 (H≦2,000)	上 壁 (H≧2,000)	天井高	廻 縁	天 井	備 考
1 階	保 健 室	耐震ブレース BR 2 地中梁側面補強	改修前	コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=2.8 ビニル床シート貼仕上	t=2.0 H=100 ビニル巾木	モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)	モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)	3,050	塩ビ製 既製品	軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.0 化粧石膏ボード張	カーテンレール：一時取外し再取付 (1箇所) 銅製配管：撤去
			改修後	改修範囲のみ撤去 コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=2.5 ビニル床シート貼仕上 新設	改修範囲のみ撤去 t=2.0 H=100 ビニル巾木 新設	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)		改修範囲のみ撤去 塩ビ製 既製品 新設	改修範囲のみ撤去 軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.5 化粧石膏ボード張 新設	
	校 長 室	耐震ブレース BR 2 地中梁側面補強	改修前	コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=15 フローリング張仕上	t=2.0 H=100 ビニル巾木	モルタル塗り金ゴテ クロス貼 (柱型共)	モルタル塗り金ゴテ クロス貼 (柱型共)	3,050	塩ビ製 既製品	軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.0 石膏ボード張下地 クロス貼	カーテンレール：一時取外し再取付 (1箇所)
			改修後	改修範囲のみ撤去 コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=15 フローリング張仕上 新設	改修範囲のみ撤去 t=2.0 H=100 ビニル巾木 新設	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ クロス貼 (柱型共)	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ クロス貼 (柱型共)		改修範囲のみ撤去 塩ビ製 既製品 新設	改修範囲のみ撤去 軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.5 石膏ボード張下地 クロス貼 新設	
	小 会 議 室	耐震ブレース BR 3 地中梁側面補強	改修前	コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=2.8 ビニル床シート貼仕上	t=2.0 H=100 ビニル巾木	モルタル塗り金ゴテ t=9化粧合板張 CL (柱型共)	モルタル塗り金ゴテ t=9化粧合板張 CL (柱型共)	3,050	塩ビ製 既製品	軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.0 化粧石膏ボード張	カーテンレール：一時取外し再取付 (1箇所)
			改修後	改修範囲のみ撤去 コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=2.5 ビニル床シート貼仕上 新設	改修範囲のみ撤去 t=2.0 H=100 ビニル巾木 新設	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ t=9化粧合板張 CL (柱型共) 新設	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ t=9化粧合板張 CL (柱型共) 新設		改修範囲のみ撤去 塩ビ製 既製品 新設	改修範囲のみ撤去 軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.5 化粧石膏ボード張 新設	
	1 階 廊 下	耐震ブレース BR 2	改修前	コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=2.8 ビニル床シート貼仕上	t=2.0 H=100 ビニル巾木	モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)	モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)	2,600	塩ビ製 既製品	軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.0 化粧石膏ボード張	
			改修後	改修範囲のみ撤去 コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=2.5 ビニル床シート貼仕上 新設	改修範囲のみ撤去 t=2.0 H=100 ビニル巾木 新設	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)		改修範囲のみ撤去 塩ビ製 既製品 新設	改修範囲のみ撤去 軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.5 化粧石膏ボード張 新設	
2 階	特 別 教 室 A	耐震ブレース BR 4	改修前	コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=2.8 ビニル床シート貼仕上	モルタル金ゴテ VE 2	モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)	モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)	3,050	塩ビ製 既製品	軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.0 化粧石膏ボード張	カーテンレール：一時取外し再取付 (1箇所)
			改修後	改修範囲のみ撤去 コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=2.5 ビニル床シート貼仕上 新設	改修範囲のみ撤去 t=2.0 H=100 ビニル巾木 新設	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)		改修範囲のみ撤去 塩ビ製 既製品 新設	改修範囲のみ撤去 軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.5 化粧石膏ボード張 新設	
	定 時 制 職 員 室	耐震ブレース BR 4	改修前	コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=2.8 ビニル床シート貼仕上	モルタル金ゴテ VE 2	モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)	モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)	3,050	塩ビ製 既製品	軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.0 化粧石膏ボード張	カーテンレール：一時取外し再取付 (1箇所)
			改修後	改修範囲のみ撤去 コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=2.5 ビニル床シート貼仕上 新設	改修範囲のみ撤去 t=2.0 H=100 ビニル巾木 新設	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)		改修範囲のみ撤去 塩ビ製 既製品 新設	改修範囲のみ撤去 軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.5 化粧石膏ボード張 新設	
	職 員 室	耐震ブレース BR 4 BR 5	改修前	コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=2.8 ビニル床シート貼仕上	モルタル金ゴテ VE 2	モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)	モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)	3,050	塩ビ製 既製品	軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.0 化粧石膏ボード張	カーテンレール：一時取外し再取付 (1箇所)
			改修後	改修範囲のみ撤去 コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=2.5 ビニル床シート貼仕上 新設	改修範囲のみ撤去 t=2.0 H=100 ビニル巾木 新設	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)		改修範囲のみ撤去 塩ビ製 既製品 新設	改修範囲のみ撤去 軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.5 化粧石膏ボード張 新設	
	2 階 廊 下	耐震ブレース BR 4	改修前	コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=2.8 ビニル床シート貼仕上	モルタル金ゴテ VE 2	モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)	モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)	2,600	塩ビ製 既製品	軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.0 化粧石膏ボード張	
			改修後	改修範囲のみ撤去 コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=2.5 ビニル床シート貼仕上 新設	改修範囲のみ撤去 t=2.0 H=100 ビニル巾木 新設	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)		改修範囲のみ撤去 塩ビ製 既製品 新設	改修範囲のみ撤去 軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.5 化粧石膏ボード張 新設	
3 階	機 械 3 A	耐震ブレース BR 5	改修前	コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=2.8 ビニル床シート貼仕上	モルタル金ゴテ VE 2	モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)	モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)	3,050	塩ビ製 既製品	軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.0 化粧石膏ボード張	カーテンレール：一時取外し再取付 (1箇所) 柱型煙突調査（解体範囲干渉部） 石棉調査
	3 階 廊 下	耐震ブレース BR 4	改修前	コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=2.8 ビニル床シート貼仕上	モルタル金ゴテ VE 2	モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)	モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)		塩ビ製 既製品	軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.0 化粧石膏ボード張	
			改修後	改修範囲のみ撤去 コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=2.5 ビニル床シート貼仕上 新設	改修範囲のみ撤去 t=2.0 H=100 ビニル巾木 新設	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)	2,600	改修範囲のみ撤去 塩ビ製 既製品 新設	改修範囲のみ撤去 軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.5 化粧石膏ボード張 新設	
	3 階 便 所	耐震スリット	改修前	コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=2.8 ビニル床シート貼仕上	t=2.0 H=100 ビニル巾木	モルタル塗り金ゴテ 100角磁器質タイル貼 (柱型共)	モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)	2,600	塩ビ製 既製品	軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.0 化粧石膏ボード張	耐震スリット：新設（2箇所）
			改修後	コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=2.8 ビニル床シート貼仕上 既存のまま	t=2.0 H=100 ビニル巾木 既存のまま	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ 100角磁器質タイル貼 (柱型共)	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)		塩ビ製 既製品 既存のまま	改修範囲のみ撤去 軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.0 化粧石膏ボード張 既存のまま	
共通	1・2階渡り廊下	耐震スリット	改修前	コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=2.8 ビニル床シート貼仕上	t=2.0 H=100 ビニル巾木	モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)	モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)	2,600	塩ビ製 既製品	軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.0 化粧石膏ボード張	耐震スリット：新設（1階 4箇所） 耐震スリット：新設（2階 4箇所）
改修後	コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=2.8 ビニル床シート貼仕上 既存のまま	t=2.0 H=100 ビニル巾木 既存のまま	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP 2 (柱型共)	塩ビ製 既製品 既存のまま	改修範囲のみ撤去 軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.0 化粧石膏ボード張 既存のまま					
※仮設間仕切壁仕様・・・ LGS下地 (65型) +片面 t=12.5石膏ボード 二重張り											

福 島 工 業 高 校 校 舎 耐 震 改 修 (Ⅱ 期) 工 事 設 計 図				特 記				承 認	担 当	検 図	名 称	仕 上 表		図 面 番 号	
														A-08 /	
												縮 尺	年 月 日	H 2 4 . 3 .	