

階	部 屋 名	補強内容		床	巾 木	腰 壁 (H≦2,000)	上 壁 (H≧2,000)	天井高	廻 縁	天 井	備 考
1 階	流体機械実習室	耐震壁 W25	改修前	コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ カラークリート塗仕上	t=2.0 H=100 ビニル巾木	モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）	モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）	3,050	塩ビ製 既製品	軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.0 化粧吸音ボード張	カーテンレール：一時取外し再取付 （2箇所）
			改修後	改修範囲のみ撤去 コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ カラークリート塗仕上 新設	改 修 範 囲 の み 撤 去 t=2.0 H=100 ビニル巾木 新設	モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共） 耐震壁W25 コンクリート打放下地 モルタル塗り金ゴテ EP2 新設	モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共） 耐震壁W25 コンクリート打放下地 モルタル塗り金ゴテ EP2 新設				
	物 置 （階 段 下）	耐震スリット	改修前	コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ仕上	モルタル塗り仕上	モルタル塗り金ゴテ EP2	モルタル塗り金ゴテ EP2	1,965		モルタル塗り金ゴテ EP2	耐震スリット：新設（2箇所）
			改修後	コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ仕上 既存のまま	モルタル塗り仕上 既存のまま	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP2			モルタル塗り金ゴテ EP2 既存のまま	
	工 具 室	耐震壁 W25	改修前	コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ カラークリート塗仕上	t=2.0 H=100 ビニル巾木	モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共） 東面：木ずり下地木胴縁24*45*7～455@、33～303@ t=8 セメント珪酸カルシウム板 EP2 撤去	モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共） 東面：木ずり下地木胴縁24*45*7～455@、33～303@ t=8 セメント珪酸カルシウム板 EP2 撤去	3,050	塩ビ製 既製品	軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.0 化粧吸音ボード張	
			改修後	改修範囲のみ撤去 コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ カラークリート塗仕上 新設	改 修 範 囲 の み 撤 去 t=2.0 H=100 ビニル巾木 新設	モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共） 東面：耐震壁W25 コンクリート打放下地 モルタル塗り金ゴテ EP2 新設	モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共） 東面：耐震壁W25 コンクリート打放下地 モルタル塗り金ゴテ EP2 新設				
	精密工作実習室	耐震ブレース BR1	改修前	コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ カラークリート塗仕上	モルタル金ゴテ VE2	モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）	モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）	3,800	SOP3	モルタル塗り金ゴテ EP2	掲示板 W650×H1,200：一時取外し再取付 黒板 W4,500×H1,200：一時取外し再取付 木製棚：一時取外し再取付 作業台：一時取外し再取付 スチール棚：裏板取付（1箇所）
			改修後	改修範囲のみ撤去 コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ カラークリート塗仕上 新設	改 修 範 囲 の み 撤 去 t=2.0 H=100 ビニル巾木 新設	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）		SOP3 既存のまま	モルタル塗り金ゴテ EP2 既存のまま	
	機 械 実 習 室	耐震ブレース BR1	改修前	コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ カラークリート塗仕上	モルタル金ゴテ VE2	モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）	モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）	3,800	SOP3	モルタル塗り金ゴテ EP2	ダストボックス：解体撤去 スチール棚：裏板取付（3箇所）
			改修後	改修範囲のみ撤去 コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ カラークリート塗仕上 新設	改 修 範 囲 の み 撤 去 t=2.0 H=100 ビニル巾木 新設	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）		SOP3 既存のまま	モルタル塗り金ゴテ EP2 既存のまま	
2 階	情 報 処 理 室	耐震壁 W25	改修前	コンクリート金ゴテ下地 OAフロア下地 t=6.5タイルカーベツト貼仕上	t=2.0 H=100 ビニル巾木	モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）	モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）	3,050	塩ビ製 既製品	軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.0 石膏ボード下地 t=12岩綿吸音板張	カーテンレール：一時取外し再取付 （2箇所）
			改修後	改修範囲のみ撤去 コンクリート金ゴテ下地 OAフロア下地 t=6.5タイルカーベツト貼仕上 復旧	改 修 範 囲 の み 撤 去 t=2.0 H=100 ビニル巾木 新設	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）				
	建 築 1	耐震ブレース BR4	改修前	コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=2.8 ビニル床シート貼仕上	モルタル金ゴテ VE2	モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）	モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）	3,050	塩ビ製 既製品	軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.0 化粧石膏ボード張	カーテンレール：一時取外し再取付 （1箇所）
			改修後	改修範囲のみ撤去 コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=2.8 ビニル床シート貼仕上 新設	改 修 範 囲 の み 撤 去 t=2.0 H=100 ビニル巾木 新設	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）		改 修 範 囲 の み 撤 去 塩ビ製 既製品 新設	改修範囲のみ撤去 軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.0 化粧石膏ボード張 新設	
	2 階 廊 下	耐震ブレース BR4	改修前	コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=2.8 ビニル床シート貼仕上	モルタル金ゴテ VE2	モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）	モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）	2,600	塩ビ製 既製品	軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.0 化粧石膏ボード張	
			改修後	改修範囲のみ撤去 コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=2.8 ビニル床シート貼仕上 新設	改 修 範 囲 の み 撤 去 t=2.0 H=100 ビニル巾木 新設	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）		改 修 範 囲 の み 撤 去 塩ビ製 既製品 新設	改修範囲のみ撤去 軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.0 化粧石膏ボード張 新設	
3 階	機 械 1 B	耐震ブレース BR4	改修前	コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=2.8 ビニル床シート貼仕上	モルタル金ゴテ VE2	モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）	モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）	3,050	塩ビ製 既製品	軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.0 化粧石膏ボード張	カーテンレール：一時取外し再取付 （1箇所）
			改修後	改修範囲のみ撤去 コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=2.8 ビニル床シート貼仕上 新設	改 修 範 囲 の み 撤 去 t=2.0 H=100 ビニル巾木 新設	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）		改 修 範 囲 の み 撤 去 塩ビ製 既製品 新設	改修範囲のみ撤去 軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.0 化粧石膏ボード張 新設	
	3 階 廊 下	耐震ブレース BR4	改修前	コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=2.8 ビニル床シート貼仕上	モルタル金ゴテ VE2	モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）	モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）	2,600	塩ビ製 既製品	軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.0 化粧石膏ボード張	
			改修後	改修範囲のみ撤去 コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=2.8 ビニル床シート貼仕上 新設	改 修 範 囲 の み 撤 去 t=2.0 H=100 ビニル巾木 新設	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）		改 修 範 囲 の み 撤 去 塩ビ製 既製品 新設	改修範囲のみ撤去 軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.0 化粧石膏ボード張 新設	
	機 械 1 A 機 械 2 C	床クラック改修 貼替工事	改修前	コンクリート金ゴテ下地 断熱材敷込 モルタル塗り金ゴテ t=2.5 ビニル床シート貼仕上 撤去 （教壇を除く全面撤去）	モルタル金ゴテ VE2	モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）	モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）	3,050	塩ビ製 既製品	軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.0 化粧石膏ボード張	
			改修後	コンクリート金ゴテ下地 断熱材t=20,30敷き メタルラス 床モルタル塗り下地 t=2.5 ビニル床シート貼仕上 新設	t=2.0 H=100 ビニル巾木 新設	モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）既存のまま	モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）既存のまま		塩ビ製 既製品 既存のまま	軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.0 化粧石膏ボード張 既存のまま	
共通	階 段 室	耐震スリット	改修前	コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=2.5 ビニル床シート貼仕上	モルタル金ゴテ VE2	モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）	モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）		塩ビ製 既製品	軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.0 化粧石膏ボード張	耐震スリット：新設（5箇所） ※製図室含む
			改修後	コンクリート金ゴテ下地 モルタル塗り金ゴテ t=2.5 ビニル床シート貼仕上 既存のまま	モルタル金ゴテ VE2 改修範囲のみ塗装	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）	改修範囲のみ撤去 モルタル塗り金ゴテ EP2（柱型共）		改 修 範 囲 の み 撤 去 塩ビ製 既製品 既存のまま	改修範囲のみ撤去 軽量鉄骨下地(19型 ～300@) t=9.0 化粧石膏ボード張 既存のまま	

※仮設間仕切壁仕様・・・ LGS下地（65型）+片面 t=12.5石膏ボード 二重張り

訂 正	月. 日			完 成 年 月 日 平成 2 4 年 1 1 月	設 計	検 図	承認印	工事名称 福島工業高校校舎耐震改修（Ⅰ期）工事		図面番号 A－03
	.									
	.									
	.									
					製 図	担 当	承認年月日	図面名称 仕 上 表	縮尺 NO SCALE	